

# 総括情報表

頁0 -0001

|             |                     |     |
|-------------|---------------------|-----|
| ファイル名       | R8 神-2 安田(NO.1+2.3) |     |
| 変更回数        | 0                   |     |
| 適用単価地区      | 80 神石高原町            |     |
| 単価適用日       | 00-08.09.01(0)      |     |
| 諸経費体系       | B 公共 (R01.06～)      |     |
|             | 当代                  | 前世代 |
| 工種区分        | 03 治山・地すべり工事        |     |
| 復興補正区分      | 00 補正なし             |     |
| 施工地域・工事場所区分 | 00 補正なし             |     |
| 週休補正区分      | 00 補正なし             |     |
| 緊急工事補正区分    | 00 通常工事             |     |
| 積雪寒冷地補正     | 00 補正なし             |     |
| 前払率 (%)     | 40                  |     |
| 契約保証費区分     | 03 補正しない            |     |
| 工事費端数区分     | 01 千円未満切捨て          |     |
| I C T補正区分   | 00 補正なし             |     |
|             |                     |     |

# 総括情報表

頁0 -0002

|          | 金 額 |  | 金 額 |
|----------|-----|--|-----|
| 事業費      |     |  |     |
| 工事費      |     |  |     |
| 請負工事費計   |     |  |     |
|          |     |  |     |
| 測量及び試験費  |     |  |     |
| 用地及び補償費  |     |  |     |
| 機械器具費    |     |  |     |
| 営繕費      |     |  |     |
| 工事雑費     |     |  |     |
| 応急工事費    |     |  |     |
| 事務雑費     |     |  |     |
| 請負金額（税込） |     |  |     |
| 当初請負対象額  |     |  |     |
| 当初請負金額   |     |  |     |

[illegible]

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数  | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備           | 考                                  |
|----------------------------------------------|----|---|----|---|---|---|---|---|-------------|------------------------------------|
| 本工事費                                         |    |   |    |   |   |   |   |   | X1000       |                                    |
| 流路等                                          |    |   |    |   |   |   |   |   | YBB02       | レベル 1                              |
| 治山土工                                         | 1  |   | 式  |   |   |   |   |   | YBB0201     | レベル 2                              |
| 作業土工<br>V=17m3                               | 1  |   | 式  |   |   |   |   |   | YBB020301   | レベル 3                              |
| 床掘り                                          | 1  |   | 式  |   |   |   |   |   | YBB02030101 | レベル 4                              |
| 機械掘削積込（山地治山B）<br>地山の掘削・積込 制限あり 溪間工<br>礫質土 普通 | 17 |   | m3 |   |   |   |   |   | ST104       | 00<br>A=1, B=1, C=2, D=1, E=4, F=2 |
|                                              | 17 |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第0 -0001   | 表                                  |
| 埋戻し                                          | 5  |   | m3 |   |   |   |   |   | YBB02030102 | レベル 4                              |
| 埋戻工                                          | 5  |   | m3 |   |   |   |   |   | SK153       | 00                                 |
|                                              | 5  |   | m3 |   |   |   |   |   | 単第0 -0005   | 表                                  |

本工事費

## 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数  | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                       |
|-----------------------------------------------|----|----------------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 掘削面整形                                         |    |                |     |     |     | Y4999 レベル 4                                               |
| 土砂掘削面整形<br>礫質土                                | 11 | m <sup>2</sup> |     |     |     | ST140 00<br>A=3<br>単第0 -0008 表                            |
|                                               |    |                |     |     |     |                                                           |
| 残土処理工<br>V=11m <sup>3</sup>                   | 1  | 式              |     |     |     | Y3999 レベル 3                                               |
| 積込                                            |    |                |     |     |     | Y4999 レベル 4                                               |
|                                               | 11 | m <sup>3</sup> |     |     |     |                                                           |
| 機械掘削積込（山地治山B）<br>ルーズな状態の積込 制限あり 溪間工<br>礫質土 普通 | 11 | m <sup>3</sup> |     |     |     | ST104 00<br>A=2, B=1, C=2, D=1, E=4, F=2<br>単第0 -0010 表   |
| 機械掘削積込（山地治山B）<br>ルーズな状態の積込 制限あり 溪間工<br>破碎岩 普通 | 0  | m <sup>3</sup> |     |     |     | ST104 00<br>A=2, B=1, C=2, D=1, E=8, F=2<br>単第0 -0011 表   |
| ダンプトラック運搬                                     |    |                |     |     |     | Y4999 レベル 4                                               |
|                                               | 11 | m <sup>3</sup> |     |     |     |                                                           |
| ダンプトラック運搬<br>4 t 積 路面状況・良好<br>礫質土 L=7.3km     | 11 | m <sup>3</sup> |     |     |     | SK260 00<br>A=2, B=3, C=2, D=1, E=7.3, F=3<br>単第0 -0013 表 |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                      |         | 数   | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                   | 考     |
|-----------------------------------|---------|-----|---|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|-------|
| 処分費                               |         |     |   |    |   |   |   |   |   | Y4999                               | レベル 4 |
|                                   |         | 11  |   | m3 |   |   |   |   |   |                                     |       |
| ※処分費等（直接工事費計上分）※<br>「処分費等」の取扱いによる |         | 11  |   |    |   |   |   |   |   | #0041<br>A=工種金額加算累計, B=工種金額加算累計, C= |       |
| 受入費<br>礫質土                        |         |     |   |    |   |   |   |   |   | W0001                               |       |
|                                   |         | 11  |   | m3 |   |   |   |   |   |                                     |       |
| 法面工                               |         |     |   |    |   |   |   |   |   | YBB0303                             | レベル 2 |
|                                   |         | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |                                     |       |
| 伏工                                | A=8.4m2 |     |   |    |   |   |   |   |   | YBB030301                           | レベル 3 |
|                                   |         | 1   |   | 式  |   |   |   |   |   |                                     |       |
| 植生マット                             |         |     |   |    |   |   |   |   |   | YBB03030104                         | レベル 4 |
|                                   |         | 8.4 |   | m2 |   |   |   |   |   |                                     |       |
| 植生マット工<br>[規]250m2未満              |         |     |   |    |   |   |   |   |   | SS000277                            | 00    |
|                                   |         | 8.4 |   | m2 |   |   |   |   |   | A=4                                 |       |
|                                   |         |     |   |    |   |   |   |   |   | 単第0 -0016 表                         |       |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額      | 備                                                | 考     |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------------------------------------------|-------|
| 流路工                                            |   |   |   |   |   |   |   |        | YBB0203                                          | レベル 2 |
| 大型フリューム<br>L=51.0m                             | 1 |   |   | 式 |   |   |   |        | Y3999                                            | レベル 3 |
| 大型フリューム                                        | 1 |   |   | 式 |   |   |   |        | Y4999                                            | レベル 4 |
| U型側溝<br>材料別途 L=2000mm/本                        | 2 |   |   | m |   |   |   |        | SDT00013 00<br>A=1, B=6, E=3, F=6, G=1, I=1, J=2 |       |
| 大型フリューム<br>B1200×H600 L=2,000mm<br>2m/1本 664kg | 2 |   |   | m |   |   |   |        | 単第0 -0017 表<br>F0001 00                          |       |
|                                                | 1 |   |   | 本 |   |   |   |        |                                                  |       |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |        |                                                  |       |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |        |                                                  |       |
|                                                |   |   |   |   |   |   |   |        |                                                  |       |
| 基礎工                                            |   |   |   |   |   |   |   |        | Y4999                                            | レベル 4 |
|                                                | 2 |   |   | m |   |   |   | 15,920 |                                                  |       |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など     | 数 | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備           | 考     |
|------------------|---|---|---|----|---|---|---|---|-------------|-------|
| 基礎工              |   |   |   |    |   |   |   |   | V0002       | 00    |
|                  | 2 |   | m |    |   |   |   |   | 単第0 -0020 表 |       |
|                  |   |   |   |    |   |   |   |   | Y4999       | レベル 4 |
|                  |   |   |   |    |   |   |   |   |             |       |
|                  |   |   |   |    |   |   |   |   |             |       |
|                  |   |   |   |    |   |   |   |   |             |       |
|                  |   |   |   |    |   |   |   |   |             |       |
| 呑口工              |   |   |   |    |   |   |   |   | Y4999       | レベル 4 |
|                  | 1 |   |   | 箇所 |   |   |   |   |             |       |
| 呑口工              |   |   |   |    |   |   |   |   | V0005       | 00    |
|                  | 1 |   |   | 箇所 |   |   |   |   | 単第0 -0029 表 |       |
| コンクリート帯工<br>N=4基 |   |   |   |    |   |   |   |   | YBB020302   | レベル 3 |
|                  | 1 |   |   | 式  |   |   |   |   |             |       |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                         | 数    | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                   | 考           |
|--------------------------------------|------|---|---|----|---|---|---|---|-----------------------------------------------------|-------------|
| 帯工                                   |      |   |   |    |   |   |   |   | Y4999                                               | レベル 4       |
|                                      | 1    |   |   | 基  |   |   |   |   |                                                     |             |
| No.1帯工                               |      |   |   |    |   |   |   |   | V0006                                               | 00          |
|                                      | 1    |   |   | 基  |   |   |   |   |                                                     | 単第0 -0030 表 |
|                                      |      |   |   |    |   |   |   |   |                                                     |             |
|                                      |      |   |   |    |   |   |   |   |                                                     |             |
|                                      |      |   |   |    |   |   |   |   |                                                     |             |
| 1号取付工<br>N=1箇所                       |      |   |   |    |   |   |   |   | Y3999                                               | レベル 3       |
|                                      | 1    |   |   | 式  |   |   |   |   |                                                     |             |
| 側壁コンクリート                             |      |   |   |    |   |   |   |   | Y4999                                               | レベル 4       |
|                                      | 2.7  |   |   | m3 |   |   |   |   |                                                     |             |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設 |      |   |   |    |   |   |   |   | SPK25040157 00<br>A=1, B=3, C=2, F=2, H=1, J=1, K=1 |             |
|                                      | 2.7  |   |   | m3 |   |   |   |   |                                                     | 単第0 -0022 表 |
| 側壁型枠                                 |      |   |   |    |   |   |   |   | Y4999                                               | レベル 4       |
|                                      | 12.6 |   |   | m2 |   |   |   |   |                                                     |             |

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                            | 数    | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                |
|-----------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                  | 12.6 | m2 |     |     |     | SPK25040159 00<br>A=1, B=1, C=1<br>単第0 -0031 表                     |
| インパートコンクリート                             | 0.4  | m3 |     |     |     | Y4999 レベル 4                                                        |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>人力打設    | 0.4  | m3 |     |     |     | SPK25040157 00<br>A=1, B=3, C=2, F=2, H=1, J=1, K=1<br>単第0 -0022 表 |
| 基礎碎石                                    | 3.7  | m2 |     |     |     | Y4999 レベル 4                                                        |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下<br>RC-40 | 3.7  | m2 |     |     |     | SPK25040034 00<br>A=3, B=1, D=1<br>単第0 -0024 表                     |
| かご工                                     | 6.0  | m  |     |     |     | Y4999 レベル 4                                                        |
| じゃかご<br>設置 径45cm<br>じゃかご GS-3 4.0×10    | 6.0  | m  |     |     |     | SPK25040130 00<br>A=1, B=1, C=4<br>単第0 -0035 表                     |
| 銘板工                                     | 1    | 式  |     |     |     | YBB0403 レベル 2                                                      |
| 銘板工<br>N=1枚                             | 1    | 式  |     |     |     | YBB030409 レベル 3                                                    |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数   | 量 | 単 | 位  | 単 | 価 | 金 | 額 | 備           | 考                                        |
|-----------------------------------------------------|-----|---|---|----|---|---|---|---|-------------|------------------------------------------|
| 堤名板                                                 |     |   |   |    |   |   |   |   | YBB03040901 | レベル 4                                    |
|                                                     | 1   |   |   | 枚  |   |   |   |   |             |                                          |
| 堤名板 (D型・アルミ軽合金)<br>250×200×10mm                     |     |   |   |    |   |   |   |   | T8254       | 00                                       |
|                                                     | 1   |   |   | 枚  |   |   |   |   |             |                                          |
| 仮設工                                                 |     |   |   |    |   |   |   |   | YBB05       | レベル 1                                    |
|                                                     | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |             |                                          |
| 仮設工                                                 |     |   |   |    |   |   |   |   | YBB0501     | レベル 2                                    |
|                                                     | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |             |                                          |
| 仮水路工<br>L=85.0m                                     |     |   |   |    |   |   |   |   | YBB050109   | レベル 3                                    |
|                                                     | 1   |   |   | 式  |   |   |   |   |             |                                          |
| 排水管                                                 |     |   |   |    |   |   |   |   | Y4999       | レベル 4                                    |
|                                                     | 11  |   |   | m  |   |   |   |   |             |                                          |
| 廻排水<br>据付・撤去 波状管 200~400mm<br>シングル 合成樹脂排水材 呼び径300mm |     |   |   |    |   |   |   |   | SPKT2504093 | 00<br>A=3, B=3, C=2, D=41, F=1, G=2, I=1 |
|                                                     | 11  |   |   | m  |   |   |   |   |             | 単第0 -0036 表                              |
| 土のう                                                 |     |   |   |    |   |   |   |   | YBB05010911 | レベル 4                                    |
|                                                     | 1.5 |   |   | m2 |   |   |   |   |             |                                          |
| 土のう締切工                                              |     |   |   |    |   |   |   |   | SK800       | 00                                       |
|                                                     | 1.5 |   |   | m2 |   |   |   |   |             | 単第0 -0037 表                              |

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 直接工事費        |   |   |     |     |     |     |
| 共通仮設費率<br>分額 |   |   |     |     |     |     |
| 共通仮設費計       |   |   |     |     |     |     |
| (純工事費)       |   |   |     |     |     |     |
| 現場管理費        |   |   |     |     |     |     |
| (工事原価)       |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率<br>分  |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計       |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格計**    |   |   |     |     |     |     |

本工事費

## 内訳表

頁0 -0012

[illegible]