

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	08 鋼橋架設工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
橋梁保全工事					Y1G03 レベル1
橋梁付属物工	1	式			Y1G0321 レベル2
排水施設工	1	式			Y1G032103 レベル3
排水管補修工 【紫外線硬化型FRPシート設置】	1	式			Y1G03210302 レベル4
紫外線硬化型FRPシート設置(紫外線照射なし 区分C 時間的制約無 高所作業車無	1	m2			F0001 00
現場塗装工	1	m2			Y1G0325 レベル2
橋梁塗装工	1	式			Y1G032501 レベル3
素地調整 【マルチメディアブラスト工法】	1	式			Y1G03250101 レベル4
	714	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旧塗膜除去及び素地調整工 マルチメディアブラスト工法	714	m2			V000000100 00 単第0 -0001 表
研削材及びケレンかす回収・積込工 マルチメディアブラスト工法	714	m2			V000000200 00 単第0 -0002 表
塗替塗装 清掃・水洗い	714	m2			SDT00029 00 単第0 -0003 表
塗膜屑運搬・処分	1,059	kg			Y4999 レベル4
塗膜屑運搬・処分 塗膜屑(鉛基準値以上)	1,059	kg			F1001 00
防食下地 【有機ジンクリッチペイント】 【600g/m2×1層】	714	m2			Y1G03250102レベル4
塗替塗装 下塗り塗装	714	m2			SDT00029 00 単第0 -0004 表
下塗 【弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料】 【240g/m2×2層】	714	m2			Y1G03250102レベル4
塗替塗装 下塗り塗装	714	m2			SDT00029 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
中塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】 【170g/m2×1層,淡彩】	714	m2			Y1G03250103レベル4
塗替塗装 中塗り塗装	714	m2			SDT00029 00 単第0 -0006 表
上塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】 【140g/m2×1層,淡彩】	714	m2			Y1G03250104レベル4
塗替塗装 上塗り塗装	714	m2			SDT00029 00 単第0 -0007 表
仮設工	1	式			Y1G0328 レベル2
橋梁足場工	1	式			Y1A041201 レベル3
足場 【パイプ吊足場 安全ネット有】	350	掛m2			Y1A01070904レベル4
パイプ吊足場工 桁高1.5m未満	350	m2			S3030079 00 単第0 -0008 表
ブラスト用養生シート工	350	m2			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場工(ブラスト用養生シート工) 設置・撤去					V000000300 00
	350	m2			単第0 -0011 表
環境対策資機材					Y3999 レベル3
	1	式			
環境対策資機材					Y4999 レベル4
	1	式			
環境対策資機材費					V000000400 00
	1	式			単第0 -0012 表
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
安全費					Z0009
安全費					YZZ09 レベル2
	1	式			
安全費					YZZ09001 レベル3
	1	式			
呼吸用保護具等費用					YZZ09001002レベル4
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全衛生保護具					V000000500 00
	1	式			単第0 -0013 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					前払補正率…
計算情報…… 対象額…… 率……					
契約保証費					
計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

施工単価表

頁0 -0008

旧塗膜除去及び素地調整工
マルチメディアブラスト工法

V000000100

単第0 -0001 表

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役	18	人			
橋りょう塗装工	72	人			
橋りょう特殊工	72	人			
MBS工法ブラストユニット	18	日			
ブラストノズル・ホース 損料 2ノズル	18	日			
MBS工法ブラストユニット整備	1	式			
コンプレッサー 19m3/min	18	台			
発電機 125kVA	18	台			
エアドライヤー	18	台			
トラッククレーン	2	日			
燃料	5,412	L			
研削材 SUS 0.6mm	3,000	kg			

施工単価表

頁0 -0009

旧塗膜除去及び素地調整工 マルチメディアブラスト工法

V000000100

單第0 -0001 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

研削材及びケレンかす回収・積込工
マルチメディアブラスト工法

V000000200

単第0 -0002 表

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう特殊工	90	人			
MBS工法ブラストユニット	18	日			
ブラストノズル・ホース 損料 2ノズル	18	日			
MBS工法ブラストユニット整備	1	式			
コンプレッサー 19m3/min	18	台			
発電機 125kVA	18	台			
エアドライヤー	18	台			
トラッククレーン	2	日			
燃料	1,353	L			
諸経費	10	%			#09 労務費の10%
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0011

**塗替塗装
清掃・水洗い**

SDT00029

單第0 -0003 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

單第0 -0004 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

塗替塗装
下塗り塗装

SDT00029

單第0 -0005 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

塗替塗装
中塗り塗装

SDT00029

單第0 -0006 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

塗替塗装
上塗り塗装

SDT00029

單第0 -0007 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

パイプ吊足場工
桁高1.5m未満

S3030079

単第0 -0008 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう特殊工	0.235	人			
足場賃料	1.000	m2			
機-28_トラック(クレーン装置付)運転 通称4～4.5t積吊能力2.9t吊	0.032	日			単第0-0009 表
機-29_橋梁点検車運転 作業高約6m_積載質量200kg	0.012	日			単第0-0010 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 桁高1.5m未満 C=8.1 主要部材の日当り賃料(円) E=1 橋梁点検車			B=263 D=3.1	主要部材の基本料(円) 足場を架設している供用月数(月)	

施工単価表

頁0 -0017

機-28_トラック(クレーン装置付)運転
通称4~4.5t積吊能力2.9t吊

S9000031

單第0 -0009 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

機-29_橋梁点検車運転
作業高約6m_積載質量200kg

S9000101

單第0 -0010 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

足場工(ブラスト用養生シート工) 設置・撤去

V000000300

單第0 -0011 表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

環境対策資機材費

V000000400

単第0 -0012 表

頁0 -0020

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
負圧集塵機 19m3/min程度	3	台・月			
基本管理料(負圧集塵機)	3	式・台			
負圧集塵装置用1次フィルター	78	枚			
負圧集塵装置用2次フィルター	12	枚			
負圧集塵装置用HEPAフィルター	3	枚			
排気用ポリチューブ 0.1mm×φ255×200m	3	本			
吸気用PETクリアダクト φ300×30m	9	本			
エアーシャワー	1	台・月			
基本管理料(エアシャワー)	1	式・台			
エアシャワー用プレフィルター	4	枚			
エアシャワー用HEPAフィルター	1	個			
セキュリティルーム 三部屋構造	1	式			

施工単価表

頁0 -0021

環境対策資機材費

V000000400

單第0 -0012 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

安全衛生保護具

V000000500

単第0 -0013 表

頁0 -0022

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
エアラインマスク 17型HVG-Z型	9	台			
吸収缶(エアラインマスク用)	468	個			
YK送気マスク用ろ過器 AC-05W	2	台			
電動ファン付呼吸用保護具	5	台			
吸収缶	260	個			
カバーグラス	5	個			
化学防護服 消耗品Lサイズ JIS T8115 type4	1,456	枚			
防護手袋 消耗品Lサイズ	1,456	双			
化学防護長靴	14	足			
*** 単位当たり ***	1	式			