

総括情報表

ファイル名 変更回数 適用単価地区 単価適用日	町道郷仙養原牛の首線補償 防球ネット整備工事 00-07.04.01(0)	
諸経費体系	1 営繕工事	
	当世代	前世代
工種 契約保証区分	営繕工事 新築工事 01 金銭的保証(0.04%)	

本工事費		内訳書		町道郷仙養原牛の首線補償 防球ネット整備工事		
費 目・工 種・施 工 名 称 な ど		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
宮繕工事						
外構工事						
防球ネット工事						
材料費 防球ネット H=5.0m L=270m						
		270	m			
施工費 防球ネット H=5.0m L=270m						
		270	m			

本工事費		内訳書	町道郷仙養原牛の首線補償 防球ネット整備工事			
費 目・工 種・施 工 名 称 な ど		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費計						
		1	式			
共通仮設費						
		1	式			
率分						
施工期間 3ヶ月		1	式			
純工事費						
		1	式			
現場管理費						
		1	式			
率分						
施工期間 3ヶ月		1	式			
工事原価						
		1	式			
一般管理費						
		1	式			
率分						
施工期間 3ヶ月		1	式			

町道郷仙養原牛の首線補償 防球ネット整備工事

防球ネット 材料費 H=5.0m L=230.0m					
単 価 表			円/m		
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1 【材料費】 H=5.0m L=230.0m					
コンクリートポール 7-19-5	24	本			
コンクリート根枷・取付バンド 800×200 バンド (小)	24	組			
ジョイントビーム φ101.6-4.2t	2	本			
自在バンド (ビーム用) 4BD-HE-17	4	個			
自在バンド 4BD-HD-17T	48	個			
自在バンド 4BD-HD-23T	24	個			
L型吊架金物	68	個			
座金 2号	4	枚			
シンプル 丸型 18mm	46	個			
シンプル 割型 中電5号	88	個			
ターンバックル φ16 両アイ型	88	本			

町道郷仙養原牛の首線補償 防球ネット整備工事

防球ネット 材料費 H=5.0m L=230.0m					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目			単 価 表		
			単 価	金 額	摘 要
巻付グリップ 38mm2用			158 本		
ポリエチレンネット 440T 36本 25.0mm			1311 m ²		
亜鉛メッキ鋼燃線 38mm			1104 m		
ポリロープ（かがり用） 4mm			2400 m		
ポリロープ（補強用） 6mm			120 m		
材料運搬費			1 式		
小 計					
m当り					

町道郷仙養原牛の首線補償 防球ネット整備工事

防球ネット 施工費 H=5.0m L=230.0m					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目			単 価 表	円/m	
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 【施工費】 H=5.0m L=230.0m					
建柱費（7m柱） 2.0m根入	24	本			
コンクリート根枷取付費	24	ヶ所			
発生残土処理費 場内集積まで	24	ヶ所			
ジョイントビーム取付費	2	ヶ所			
装柱金物取付費	72	ヶ所			
ワイヤー取付費	1311	m			
ネット取付費	1104	m ²			
高所作業車損料 12m級	10	台			
レッカー損料	1	日			
小 計					
m当り					