

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.12.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015 ~)	
	当代	前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
15_原農地										レベル1	
土工		1			式					レベル2	
		1			式						
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		57			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		10			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		2			m3					単第 0 -0003号表	
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		52			m3					単第 0 -0006号表	
	ダンプトラック運搬(標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離2.4 k m 土砂 D I D 区間なし									00	
		1			m3					単第 0 -0007号表	
	購入土 ほぐし土										
		1			m3						

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工							レベル 2
	一本胴木 H=2.0m	1		式			00
		15.0		m			単第 0 -0009号表
	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	83		m2			00 単第 0 -0012号表
	芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	83		m2			00 単第 0 -0013号表
土留工							レベル 2
	ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	1		式			00
		32		m			単第 0 -0014号表
	止杭打込	16		本			00 単第 0 -0015号表
直接工事費							
共通仮設費率 分額							

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 請負工事費計 ＊ ＊						

施工単価表

頁0 -0005

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表
1
m3 当り
標準単価: 1,241.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0006

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0002号表

1
m3 当り
標準単価: 2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0003号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0008

機械投入(バックホウ)

SPK25040007

単第 0 -0004号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0005号表

頁0 -0009

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0006号表

頁0 -0010

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離2.4 k m

土砂 D I D 区間なし

单第 0 -0007号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0012

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.17 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

一本胴木

 $H = 2.0 \text{ m}$

单第 0 -0009号表

頁0 -0013

10 m 当り

[illegible]

木杭打込み（機械）

施 工 単 価 表

単第 0 -0010号表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.13	人			1*3.13
普通作業員	6.26	人			2*3.13
木杭	100	本			
機-28_油圧ブレーキ運転 0.4m3対応,アタッチメントのみ	3.13	日			単第 0-0011号表 1*3.13
諸雑費	3	%			
合計	100	本			
単位当り	1	本			
A=690 木杭単価（円/本）					

施 工 単 価 表

頁0 -0015

機-28_油圧ブレーカ運転
0.4m3対応,アタッチメントのみ

単第 0 -0011号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	37.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.10	供用日			
<賃>油圧ブレーカ 0.4m3対応,アタッチメントのみ	1.10	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	日			
A=1 0.4m3対応,アタッチメントのみ C=1 運転労務数量(人/日) E=1.1 機械賃料1数量(供用日/日)			B=1 クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 D=37 燃料消費量(L/日) F=1.1 機械賃料2数量(供用日/日)		

施工単価表

頁0 -0016

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0012号表

1

m2

当り

標準単価: 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0017

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0013号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

ふとんかご

SPK25040131

単第 0 -0014号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

機械構成比: 5.35% 労務構成比: 33.16% 材料構成比: 61.49% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 16,637.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0019

ふとんかご

設置

機械構成比:

5.35%

勞務構成比：

階段式 高さ50cm x 幅120cm

33.16%

材料構成比:

61.49%

市場単価構成比:

0.00%

单第 0 -0014号表

1
標準単価：

m 当り

16,637.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

止杭打込

SPK25040132

单第 0 -0015号表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	72.78%	材料構成比:	27.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,094.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0021

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
15_原農地			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
法面工			式		1	レベル 2
土留工			式		1	レベル 2
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

登録単価一覧表

頁0 -0022

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0000000001	建設発生残土受入費 砂質土	m3						
F0000000002	杉（素材） 20cm以下長さ3-4m	本						
F0000000003	かすがい 9mm×L150mm	本						
F0000000004	ボルト・ナット・ワッシャ M120×150	組						
F0000000005	購入土 ほぐし土	m3						

特殊基礎單価一覽表

頁0 -0023

[illegible]