

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
諸経費一律01	1	式				
合計						

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸経費一律01	1	式				
直接工事費	1	式			明 1 号	
共通仮設費	1	式				
現場管理費	1	式				
一般管理費	1	式				
直接工事費計	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

<div> 【 第 1 号 明細書 】 <div>直接工事費</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築工事	1	式			明 2 号	
電気設備工事	1	式			明 3 号	
浄水設備工事	1	式			明 4 号	
計						

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 2 号 明細書 】 建築工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接仮設工事	1	式			明 5 号	
土・コンクリート工事	1	式			明 6 号	
左官工事	1	式			明 7 号	
雑工事	1	式			明 8 号	
計						

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 3 号 明細書 】 電気設備工事							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
電線類 CVV1.25-6C	12	m					
電線類 VVF2.0-3C	10	m					
引き止め金具 R型金物	1	個					
電線管 VE28	7	m					
電線管付属品 2号コネクター 2K-22	2	個					
電線管付属品 ノーマル N-22	2	個					
電線管付属品 エントランス MECC-22	1	個					
電線管付属品 サドル SSKT-22	14	個					
防水プルボックス 100×100×75	1	個					
配線器具類	2	個					
配線器具類	6	個					
雑材消耗品費	1	式					

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 3 号 明細書 】

( 続 き )

電気設備工事

1 式 当り

[illegible]

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 4 号 明細書 】 浄水設備工事						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
着水槽・浄水槽据付費	1	式				
着水槽・浄水槽 二層式受水槽 ステンレス製 TF型 100+150×100×20	1	台				
ケミカルアンカー SUS M16	6	本				
ステンレス鋼管 C12732A×4m	3	本				
ステンレス鋼管 25A×4m	2	本				
ステンレス製フランジ ねじ込み式 32A×10K	5	個				
ステンレス製フランジ ねじ込み式 25A×10K	1	個				
ステンレス製エルボ ねじ込み式 32A×25A	4	個				
ステンレス製エルボ ねじ込み式 25A	4	個				
フランジセット品 ノンアスパッキン+ボルトナットワッシャー	6	セット				
GV 鉛レス 50A×10K	2	個				
塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD 25A×4m	2	本				

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 4 号 明細書 】 浄水設備工事						
( 続 き )						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩化ビニルライニング鋼管 エルボ 25A	5	個				
塩ビパイプ VP50A × 4m	2	本				
塩ビパイプ VP50A エルボ	6	個				
塩ビパイプ VP50A × 50A チーズ	2	個				
塩ビパイプ VP50A バルソケ砲金付	4	個				
支持金物 門型アングル 錆止塗装	1	個				
支持金物 T字足 58 × 60	10	個				
支持金物 サドルバンド 32A	10	個				
保温 GW50mm + 金網	20	m				
ラッキング ステンレス	20	m				
配管埋設工事 床堀	2	m				
重機費 4t ユニック × 1日	1	式				



追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 4 号 明細書 】

( 続 き )

浄水設備工事

1 式 当り

[illegible]

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

<div> 【 第 5 号 明細書 】 <div>直接仮設工事</div> <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
墨出し	5.94	m3				
内部足場 脚立	1	台				
外部足場 単管一本足場	6	m2				
養生	6	m2				
清掃・片付け	6	m2				
竣工時清掃	6	m2				
計						

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当り
土・コンクリート工事							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
掘り方	1	m3					
残土処分 場内敷き均し	2.5	t					
碎石敷き 土間 （再生材）	1.2	t					
コンクリート 土間 FC=21-12-20	0.54	m3					
コンクリート 基礎 FC=21-12-20	1.16	m3					
コンクリート打設 土間	0.5	m3					
コンクリート打設 基礎	1.2	m3					
土間止め型枠	10.2	m					
型枠 基礎・立ち上がり	2.9	m2					
面木	15.5	m					
鉄筋D13	116.9	kg					
加工組み立て	116.9	kg					

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 6 号 明細書 】 ( 続 き )						
土・コンクリート工事 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	116.9	kg				
ポンプ車セット	2	回				
圧送費	1.7	m3				
雑材消費費 3日	1	式				
重機費 3日	1	式				
労務費 3人工×3日	1	式				
計						

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 7 号 明細書 】 左官工事							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土間コンクリート 金コテ仕上げ	5.9	m2					
機械基礎 金コテ仕上げ	1.2	m2					
労務費 2人工×2日	1	式					
計							

追谷浄水場 着水槽・浄水槽更新工事

【 第 8 号 明細書 】 雑工事							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
防草シート取り外し 浄水場内作業箇所周辺	1	式					
防草シート復旧 浄水場内作業箇所周辺	1	式					
雑材消耗品費	1	式					
計							