

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	B 公共 (R01.06～)		
	当世代		前世代
工種区分 復興補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 緊急工事補正区分 積雪寒冷地補正 前払率 (%) 契約保証費区分 工事費端数区分 I C T補正区分	03 治山・地すべり工事 00 補正なし 00 補正なし 11 閉所型・月単位 00 通常工事 00 補正なし 40 03 補正しない 01 千円未満切捨て 00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
山腹工						レベル 1
治山土工	1		式			レベル 2
残土処理工 V=134m3	1		式			レベル 3
積込 のり切工（人力）						レベル 4
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 粘性土	58		m3			00
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 礫質土	19		m3			単第0 -0001 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 礫質土	27		m3			00
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外) 軟岩 I A	12		m3			単第0 -0001 表
ダンプトラック運搬						レベル 4
	134		m3			

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダンプトラック運搬 2 t 積 粘性土 L=7.2km	19		m3						00	単第0 -0002 表
ダンプトラック運搬 2 t 積 礫質土 L=7.2km	51		m3						00	単第0 -0004 表
ダンプトラック運搬 2 t 積 軟岩 (I) A L=7.2km	64		m3						00	単第0 -0005 表
処分費	134		m3							レベル 4
※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる										
受入費 粘性土	19		m3							
受入費 礫質土	51		m3							
受入費 軟岩	64		m3							
法切工	1		式							レベル 2

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法切工 V=134m2						レベル 3
	1		式			
土砂法切						レベル 4
	70		m3			
のり切工（人力）						00
粘性土	19		m3			単第0 -0006 表
のり切工（人力）						00
礫質土	27		m3			単第0 -0006 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外 礫質土	24		m3			単第0 -0007 表
軟岩法切						レベル 4
	64		m3			
のり切工（人力）						00
軟岩（Ⅰ）A	12		m3			単第0 -0006 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外 軟岩（Ⅰ）A	52		m3			単第0 -0007 表
法面工						レベル 2
	1		式			

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
吹付工 A=154.7m2									レベル 3	
	1			式						
モルタル吹付									レベル 4	
	104.3			m2						
モルタル吹付工 厚7cm [規]100m2以上250m2未満									00	
	104.3			m2					単第0 -0008 表	
植生基材吹付									レベル 4	
	50.4			m2						
植生基材吹付工 厚3cm [規]100m2未満									00	
	50.4			m2					単第0 -0009 表	
構造物撤去工									レベル 2	
	1			式						
構造物取壊し工 V=0.3m3									レベル 3	
	1			式						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物									レベル 4	
	0.6			m3						
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工									00	
	0.6			m3					単第0 -0010 表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ダンプトラック運搬 2 t 積 コンクリート塊 L=7.2km									00	
		0.6		m3						単第0 -0011	表
	※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる										
	受入費 コンクリート殻処分費 無筋										
		1.4		t							
銘板工										レベル 2	
		1		式							
銘板工	N=1枚									レベル 3	
		1		式							
堤名板										レベル 4	
		1		枚							
	堤名板（D型・アルミ軽合金） 250×200×10mm									00	
		1		枚							
仮設工										レベル 1	
		1		式							
仮設工										レベル 2	
		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
防護施設工 L=24.0m										レベル 3	
		1		式							
	防護柵									レベル 4	
		1		式							
仮設防護柵 H=1.5m・L=24.0m・A=36.0m2										00	
		1		式						単第0 -0012 表	
直接工事費											
準備費											
積み上げ準備費										レベル 2	
		1		式							
伐開工 A=134m2										レベル 3	
		1		式							
伐開										レベル 4	
		134		m2							
伐木・伐竹(伐木除根) 伐竹										00	
		134		m2						単第0 -0013 表	

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集積(人力施工)(伐木除根)						00
	134	m2				単第0 -0014 表
積込み(人力施工)(伐木除根)						00
	134	m2				単第0 -0015 表
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間無し 運搬距離8.0km以下(6.0km超)	7.4	m3				00 単第0 -0016 表
処分費						レベル 4
	7.4	m3				
※処分費等（準備費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる						
受入費 竹						
	7.4	m3				
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
(純工事費)						

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
(工事原価)						
一般管理費率分						
一般管理費計						
※※工事価格計※※						
※※消費税相当額計※※						
※※請負工事費計※※						

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90%
SPK25040007 小規模(標準以外)

粘性土
市場単価構成比: 0.00%
粘性土

単第0 -0001 表
1
標準単価: 1,827.3000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=5 小規模(標準以外)		

ダンプトラック運搬
2 t 積

頁0 -0011

1 m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0003 表

頁0 -0012

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.50	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
小計	1	時間			
A=1 C=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級			B=1 D=0 路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率		

施工単価表

頁0 -0013

ダンプトラック運搬

單第0 -0004 表

1 m3 当り

2 t 積

礫質土 L=7.2km

[illegible]

ダンプトラック運搬
2 t 積

單第0 -0005 表

頁0 -0014

軟岩 (I) A $L=7.2\text{km}$

1 m3 当り

[illegible]

のり切工（人力）

單第0 -0006 表

頁0 -0015

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 20.13%
SPK25040001
標準以外
71.97%
材料構成比: 7.90%
礫質土
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0007 表
1
標準単価: 2,678.7000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=8 土砂 標準以外			B=5 上記以外(小規模)		

モルタル吹付工

厚7cm

[規]100m²以上250m²未満

单第0 -0008 表

頁0 -0017

1

m2

当り

[illegible]

植生基材吹付工

厚3cm

[規]100m²未満

單第0 -0009 表

頁0 -0018

1 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

構造物とりこわし工(無筋構造物)

人力施工

單第0 -0010 表

1 m3 当り

[illegible]

ダンプトラック運搬
2 t 積

頁0 -0020

コンクリート塊 $L=7.2\text{km}$

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 単 価 表

単第0 -0012 表

頁0 -0021

仮設防護柵

H=1.5m・L=24.0m・A=36.0m²

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 縦 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.5m	17	本			
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 横 外径48.6mm×厚2.4mm×長3.0m	24	本			
単管足場賃貸料金 ＜単管類＞丸パイプ(ドブめっき) 支保 外径48.6mm×厚2.4mm×長1.0m	17	本			
単管足場賃貸料金 ＜緊結金具類＞クランプ Φ48.6mm用 自在	68	個			
ひし形金網<JISG3552> 亜鉛めっき鉄線(Z-GS2) 線径4.0,網目50mm	38.40	m ²			
<シート>防災養生シート 幅1.8m×長さ5.4m JISA8952,1類	40.00	m ²			
土木一般世話役 設置・撤去	0.88	人			
普通作業員 設置・撤去	3.52	人			
普通作業員 杭打込・抜取	0.82	人			
諸雑費	1	式			
小計	1	式			
A=29 単管足場賃貸料金 丸パイプ長1.5m (円／本) C=19 単管足場賃貸料金 丸パイプ長1.0m (円／本) E=1200 ひし形金網<JISG3552> (円／m ²)			B=60 単管足場賃貸料金 丸パイプ長3.0m (円／本) D=27 単管足場賃貸料金 クランプ 自在 (円／個) F=122 <シート>防災養生シート (円／m ²)		

施工単価表

伐木・伐竹(伐木除根)

伐竹

機械構成比:0.00%

労務構成比:100.00%

材料構成比:0.00%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0013 表

1

標準単価:

m2

当り

168.2900

SPK25040183

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員	57.19%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	29.47%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=5伐竹			B=1-(全ての費用)		

施工単価表

集積(人力施工)(伐木除根)

SPK25040187

単第0 -0014 表

頁0 -0023

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 77.2580

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	55.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	30.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽作業員	13.21%		軽作業員		RTPC00011 RTPT00011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0024

積込み(人力施工)(伐木除根)

SPK25040188

單第0 -0015 表

1

m2

当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場單価構成比:	0.00%	標準單価:	4.5980
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	--------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

運搬(伐木除根)
人力施工 DID区間無し
機械構成比: 21.60% 労務構成比: 69.98% 材料構成比: 8.42% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040189
運搬距離8.0km以下(6.0km超)

単第0 -0016 表
1
標準単価: 2,465.6000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	21.60%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	69.98%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 人力施工 D=23 運搬距離8.0km以下(6.0km超)			C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)		

工事数量総括表

頁0 -0026

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
山腹工			式		1	レベル1
治山土工			式		1	レベル2
残土処理工		V=134m3	式		1	レベル3
積込		のり切工（人力）	m3		58	レベル4
ダンプトラック運搬			m3		134	レベル4
処分費			m3		134	レベル4
法切工			式		1	レベル2
法切工		V=134m2	式		1	レベル3
土砂法切			m3		70	レベル4
軟岩法切			m3		64	レベル4
法面工			式		1	レベル2
吹付工		A=154.7m2	式		1	レベル3
モルタル吹付			m2		104.3	レベル4
植生基材吹付			m2		50.4	レベル4
構造物撤去工			式		1	レベル2
構造物取壊し工		V=0.3m3	式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物	m3		0.6	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0027

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
銘板工			式		1	レベル2
銘板工		N=1枚	式		1	レベル3
堤名板			枚		1	レベル4
仮設工			式		1	レベル1
仮設工			式		1	レベル2
防護施設工		L=24.0m	式		1	レベル3
防護柵			式		1	レベル4
直接工事費						
準備費						
積み上げ準備費			式		1	レベル2
伐開工		A=134m2	式		1	レベル3
伐開			m2		134	レベル4
処分費			m3		7.4	レベル4
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
(純工事費)						
現場管理費						
(工事原価)						

工事数量総括表

頁0 -0028

[illegible]

特殊基礎単価一覧表

頁0 -0029

[illegible]