現年発生農地及び農業用施設災害補助復旧事業

506/545大溝提水路災害復旧工事　仕様書

所 在 地：神石高原町　草木　地内

事業主体：神石高原町

特　記　仕　様　書（　個　別　事　項　）

第１章 総則

第１節　適用

１　本特記仕様書は、現年発生農地及び農業用施設災害補助復旧事業　506/545大溝提水路災害復旧工事に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）

・特記仕様書（共通事項）（令和８年８月）広島県

※　土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第２節　工事現場の現場環境改善費

本工事は、現場環境改善及び地域連携に資する経費に関して、設計計上を行っており、実施については土木工事共通仕様書1-1-3-10 工事現場の現場環境改善費等に従うこと。

また、熱中症対策・防寒対策に要する費用は、精算時に積上げ計上することができる。なお、実施については特記仕様書（共通事項）第１章 総則 第７節 現場環境改善（熱中症対策・防寒対策）に従うこと。

第３節　熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であり、実施については特記仕様書（共通事項）第１章 総則 第８節 熱中症対策に資する現場管理費の補正に従うこと。

第４節　猛暑時間の施工回避

本工事は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を発注者と協議し設定できる工事であり、実施に当たっては特記仕様書（共通事項）第１章 総則 第９節 猛暑時間の施工回避に従うこと。

第５節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

１　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（５の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3)　上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) ９の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第６節 不可抗

本工 に該当する。

該当なし

第２章 材料

第１節 寒中コンクリート

当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し、次のとおり取り扱うこと。

１ 対象構造物

令和8年12月１日から令和9年2月28日までの期間に施工するコンクリート構造物。
ただし、ダムコンクリート（砂防ダムを除く）、トンネル坑内、場所打ちコンクリート杭、均しコンクリートは除く。

２ 養生方法

養生方法は給熱養生を標準とし、詳細については監督職員と協議すること。

３ 打設数量の確認

対象構造物のコンクリート打設数量については、施工後、打設図等の数量確認資料を作成し監督職員へ提出すること。

第２節　クレーンの賃料

土木工事標準積算基準書（河川編・道路編）　第III編 第３章 砂防工におけるクレーン賃料は、日々回送することを想定した日極賃料を見込んでいるが、現場条件又は調達環境から日々回送することが困難な場合は、監督職員と事前に協議するものとし、必要と認められる場合は設計変更の対象とする。

第３節　大型土のう

本工事は、大型土のうを使用する工事であり、特記仕様書（共通事項）第２章 材料 第３節　大型土のう　に規定する「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル　については、「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル（第２回改訂版）に読み替えるものとする。

第３章 施工条件

第１節　工程

１　関係機関との協議

協議内容	帝釈峡漁業協同組合	施工箇所：506/545大溝提水路災害復旧工事
範囲	工事着手前に、汚水対策の協議を行うこと。	

第４章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

総括情報表

	PRT202610300006_金抜設計書_08-545-神石高原町災害実施-506_大溝堤水路_ver1	
変更回数	0	
適用単価地区	80 神石高原町	
単価適用日	00-08.10.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種	06 水路工事	
工事費端数区分	01 千円未満切捨	
週休補正区分	00 補正なし	
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域	
契約保証費区分	01 金銭的保証(0.04%)	
前払支出割合区分	00 補正なし	
軽油区分	00 一般軽油使用	
復興補正区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
本工事費						
土工		1	式			レベル１
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	51	m3			00 単第 0 -0001号表
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	36	m3			00 単第 0 -0002号表
	機械併用埋戻(小規模土工)	16	m3			00 単第 0 -0003号表
	機械併用盛土(小規模土工)	8	m3			00 単第 0 -0006号表
	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 ３０～５０ｍ	59	ｍ３			00 単第 0 -0007号表
	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	59	m3			00 単第 0 -0009号表
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離6.0km以下(5.0km超)	59	m3			00 単第 0 -0010号表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生土受入費	59	m3			
水路工	1	式			レベル１
角フリューム布設替え ＫＦ－４００ パット接合	7.0	m			00 単第　0 -0011号表
ジオセル擁壁工	1	式			レベル１
ジオセル材料費	7	m			00 単第　0 -0014号表
砕石 RC-40	87	m3			00 単第　0 -0015号表
ジオセル設置	99	m2			00 単第　0 -0016号表
土のう設置	24	袋			00 単第　0 -0019号表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アンカーピン打設	24	本			00 単第 0 -0020号表
取り付け工 植生土のう	34	m2			00 単第 0 -0021号表
仮設道路工	1	式			レベル１
敷鉄板設置撤去工 設置	381	m2			00 単第 0 -0022号表
敷鉄板設置撤去工 撤去	381	m2			00 単第 0 -0024号表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間47日	83	枚			00 単第 0 -0025号表
架樋工 φ300（シングル）	6.0	m			00 単第 0 -0026号表
購入土	11	m3			
ダンプトラック運搬（標準以外） [オンロード・ディーゼル]_通称4t積級　運 土砂　ＤＩＤ区間なし	9	m3			00 単第 0 -0027号表

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械併用盛土(小規模土工)	9	m3			00 単第 0 -0006号表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	9	m3			00 単第 0 -0001号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	9	m3			00 単第 0 -0010号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生土受入費	9	m3			
直接工事費					
運搬費					
敷鉄板運搬費 往復 仮設材積込取卸費含む	1	式			00 単第 0 -0029号表
準備費					

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
準備費	1	式			レベル２
準備費	1	式			レベル３
抜開・除根	1	式			レベル４
人力刈払 チェンソー 樹量区分0～40（本・ｍ／１０ａ）	0.01	ha			00 単第　0 -0031号表
人力刈払後の集積	1	a			00 単第　0 -0032号表
運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離12.3ｋｍ	3	空m3			00 単第　0 -0034号表
木根等処分	1	式			レベル４
処分費 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生木材受入費 伐採木	3	m3			

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					

本工事費　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊消費税相当額計＊＊						
＊＊請負工事費計＊＊						

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第　0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第 0 -0002号表

土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施 工 単 価 表

単第　0 -0003号表

1　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械投入(バックホウ) 土砂 小規模(標準)	1.1	m3			単第　0-0004号表 1*1.1111
埋戻(人力) 砂・砂質土	1.0	m3			単第　0-0005号表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=5 C=2			B=2 D=0.9　　土量換算係数		

施工単価表

機械投入(バックホウ)　　SPK26040007　　単第　0 -0004号表

土砂　　小規模(標準)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,183.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=4　　小規模(標準)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0005号表

埋戻(人力)
砂・砂質土 10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1 砂・砂質土 C=5 振動コンパクタ（Ｉ）			B=2 埋戻：人力まき出し		

機械併用盛土(小規模土工)

施 工 単 価 表

単第 0 -0006号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入(バックホウ) 土砂 小規模(標準)	1.1	m3			単第 0-0004号表 1*1.1111
埋戻(人力) 砂・砂質土	1.0	m3			単第 0-0005号表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=5 C=2			B=2 D=0.9 土量換算係数		

施 工 単 価 表

機械小運搬（土砂類、生コン）　　単第 0 -0007号表

砂・砂利・栗石　　３０～５０ｍ　　１　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機-18_不整地運搬車運転 ダンプ式_通称4～5t積級	1.00	日			単第 0-0008号表
諸雑費	1	式			
１ｍ３当り		ｍ３			
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３			
A=1　　砂・砂利・栗石			B=1　　３０～５０ｍ		

施 工 単 価 表

機-18_不整地運搬車運転
ダンプ式_通称4～5t積級

単第 0 -0008号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	84.00	L			
不整地運搬車 クローラ型・ダンプ式・排2 通称4～5t積級	1.57	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=3 ダンプ式_通称4～5t積級 C=1 運転労務数量（人／日） E=3 排出ガス対策型2次基準			B=84 軽油消費量（L／日） D=1.57 機械損料数量（供用日／日）		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第　0 -0009号表

土砂　　小規模(標準)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　労務構成比:　61.34%　材料構成比:　11.01%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,183.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=4　小規模(標準)		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第　0 -0010号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離6.0km以下(5.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　25.12%　　労務構成比:　63.12%　　材料構成比:　11.76%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,213.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28　距離6.0km以下(5.0km超)			B=5　バックホウ B容量0.28m3 D=1　DID区間無し		

施 工 単 価 表

角フリューム布設替え　　単第 0 -0011号表

ＫＦ－４００　　パット接合　　1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
角フリューム布設 ＫＦ－４００ パット接合	1	m			単第 0-0012号表
角フリューム布設（手間のみ） ＫＦ－４００ パット接合	1	m			単第 0-0013号表
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

単第 0 -0012号表

角フリューム布設

ＫＦ－４００　　パット接合　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
角フリューム据付 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.00	m			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=5　　ＫＦ－４００ C=2			B=1　　パット接合 D=2		

施 工 単 価 表

単第 0 -0013号表

角フリューム布設（手間のみ）

ＫＦ－４００　　パット接合　　1　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用排水用角フリューム用パット ＫＦ４００用　Ｌ＝１．４０ｍ	0.5	枚			
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1	m			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

ジオセル材料費

施 工 単 価 表

単第 0 -0014号表

7 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジオセル TW-150M 3セル H150*W2650*L800	103.6	m2			
セル固定ビス	1,827	個			
アンカー □30×L550	300	本			
ジオセルバッグ	24	袋			
樹脂アンカーピン	24	本			
端部処理工 ＳＧシート	47	枚			
＊＊＊合計＊＊＊	7	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

単第 0 -0015号表

砕石

RC-40

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャラン 40～0mm	1	m3			
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 ３０～５０ｍ	1	ｍ３			単第 0-0007号表
＊＊単位当り＊＊	1	m3			

ジオセル設置

施 工 単 価 表

単第　0 -0016号表

10　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.11	人			
普通作業員	1.22	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 B容量0.8m3	0.49	日			単第　0-0017号表
タンパ運転（賃料） 質量　６０～８０kg	0.54	日			単第　0-0018号表
諸雑費	6	%			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　単第 0 -0017号表
B容量0.8m3　　1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	101.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	1.57	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=20 B容量0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=101 軽油消費量(L/日) D=1.57 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

タンパ運転（賃料）
質量　６０～８０kg

単第　0 -0018号表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	6.00	L			
特殊作業員	1.00	人			
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.62	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=1　運転労務数量（人／日） C=1.62　機械賃料数量（供用日／日）			B=6　燃料消費量（L／日）		

土のう設置

施 工 単 価 表

単第　0 -0019号表

1　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.03	人			
＊＊単位当り＊＊	1	袋			

アンカーピン打設

施 工 単 価 表

単第　0 -0020号表

10　　本　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.05	人			
＊＊＊合計＊＊＊	10	本			
＊＊単位当り＊＊	1	本			

施 工 単 価 表

単第 0 -0021号表

取り付け工
植生土のう　　1　　m2　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
植生土のう 40(41)×60cm,標準品	20	枚			
普通作業員	0.4	人			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

施 工 単 価 表

敷鉄板設置撤去工　　単第　0 -0022号表

設置　　1000　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1.50	人			
普通作業員	1.50	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	1.50	日			単第　0-0023号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	1,000	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1　　設置					

施 工 単 価 表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3

単第 0 -0023号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.14	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=19 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=119 軽油消費量(L/日) D=1.14 機械賃料数量(供用日/日)		

施 工 単 価 表

敷鉄板設置撤去工　　単第　0 -0024号表

撤去　　1000　　m2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊作業員	1.40	人			
普通作業員	1.40	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	1.40	日			単第　0-0023号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	1,000	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=2　　撤去					

施 工 単 価 表

敷鉄板賃料　　単第 0 -0025号表

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間47日　　1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	47.000	枚・日			
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 整備費	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A=3 22×1524×3048,802kg/枚 C=47 敷鉄板賃貸期間（日）			B=1 賃料 D=2 整備費有り		

施 工 単 価 表

単第 0 -0026号表

架樋工

φ300（シングル）　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300㎜	10	m			
仮設資材損耗率					
普通作業員	0.045	人			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

ダンプトラック運搬（標準以外）　　単第　0 -0027号表

[オンロード・ディーゼル]_通称4t積級　運　　土砂　ＤＩＤ区間なし　　10　　m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機-22_ダンプトラック運転 　オンロード・ディーゼル_通称4t積級	0.37	日			単第　0-0028号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=2　[オンロード・ディーゼル]_通称4t積級 C=1　路面状況：良好 E=2　クローラ型[標準型]_バケット容量0.8m3			B=1　土砂 D=2.7　運搬距離　（ｋｍ） F=1　ＤＩＤ区間なし		

施 工 単 価 表

機-22_ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル_通称4t積級

単第 0 -0028号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック ４ｔ (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル_通称4t積級 C=33 軽油消費量 (L/日) E=1 路面状況:良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人/日) D=1.17 機械損料数量 (供用日/日) F=1		

施 工 単 価 表

敷鉄板運搬費　　単第　0 -0029号表

往復　　仮設材積込取卸費含む　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃 運搬距離 8.2㎞ 製品長 12m以内 運搬質量 66.57t	1	式			単第　0-0030号表
往復					
仮設材積込み費（基地）	66.57	t			
仮設材積込み費（基地）	66.57	t			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=8.2　運搬距離(㎞)			B=66.57　総重量(t)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0030号表

基本運賃

運搬距離 8.2km　　製品長 12m以内 運搬質量 66.57t　　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	式			
t当り基本運賃	66.570	t			
＊＊単位当り＊＊	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=8.2 運搬距離(km) D=66.57 運搬質量(t)		

施 工 単 価 表

人力刈払
チェンソー　　樹量区分0～40（本・ｍ／１０ａ）　　単第 0 -0031号表　　1 ha 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	4.41	人			0.3*14.71
特殊作業員	14.71	人			1*14.71
諸雑費	6.00	%			
＊＊単位当り＊＊	1	ha			
A=2 チェンソー			B=2 0～40		

人力刈払後の集積

施 工 単 価 表

単第 0 -0032号表

10 a 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-3_掴み装置付BH(クローラ型)運転 開口幅1700～2000㎜爪幅400～750㎜ [標準型]_バケット容量0.45m3	10.10	時間			単第 0-0033号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	a			
＊＊単位当り＊＊	1	a			

施 工 単 価 表

機-3_掴み装置付BH(クローラ型)運転　　単第 0 -0033号表

開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm　　[標準型]_バケット容量0.45m3　　1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.15	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.60	L			
バックホウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm	1	時間			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.45m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	時間			
A=1 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm			B=1 [標準型]_バケット容量0.45m3		
C=3 排出ガス対策型2次基準			D=1		
E=0 労務単価の夜間等割増率			F=0.15 運転労務数量(人/日)標準=省略		
G=8.6 燃料消費量(L/日)標準=省略					

施 工 単 価 表

運搬（伐開・除根・除草）　　単第　0 -0034号表

運搬距離12.3ｋｍ　　100　　空m3　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機-22_ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル_通称10t積級	2.10	日			単第　0-0035号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	100	空m3			
＊＊単位当り＊＊	1	空m3			
A=12.3　　運搬距離（ｋｍ）			B=1　　路面状況：良好		

施 工 単 価 表

機-22_ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル_通称10t積級

単第 0 -0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(一般)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	60.00	L			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 通称10t積級	1.30	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック １０ｔ（良）	1.30	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=5 オンロード・ディーゼル_通称10t積級 C=60 軽油消費量（L/日） E=1 路面状況:良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量（人/日） D=1.3 機械損料数量（供用日/日） F=1		

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
本工事費					
土工		式		1	レベル１
水路工		式		1	レベル１
ジオセル擁壁工		式		1	レベル１
仮設道路工		式		1	レベル１
直接工事費					
運搬費					
準備費					
準備費		式		1	レベル２
準備費		式		1	レベル３
抜開・除根		式		1	レベル４
木根等処分		式		1	レベル４
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	備　　考
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表

コード	名称・規格１	規格２・摘要	単　位	単　　価	特殊集計	集計区分	出現位置
W1000	アンカー □30×L550		本				
W1000	ジオセル TW-150M	3セル H150*W2650*L800	m2				
W1000	ジオセルバッグ		袋				
W1000	セル固定ビス		個				
W1000	建設発生土受入費		m3				
W1000	建設発生木材受入費 伐採木		m3				
W1000	購入土		m3				
W1000	樹脂アンカーピン		本				
W1000	端部処理工　ＳＧシート		枚				