

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015～)		
	当世代		前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	14 その他土木工事（1） 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
河川工事										レベル 1	
堰体		1			式					レベル 2	
土工		1			式					レベル 3	
		1			式						
	掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	4			m3					00	単第 0 -0001号表
	掘削 硬岩 片切掘削 火薬使用不可	2			m3					00	単第 0 -0002号表
	積込(ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	2			m3					00	単第 0 -0003号表
	管水路基礎岩盤整形工（基面）	6			m2					00	単第 0 -0004号表
	管水路基礎岩盤整形工（法面）	3			m2					00	単第 0 -0005号表

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械併用埋戻（一般）						00
	2	m3				単第 0 -0006号表
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離15.4km 土砂 D I D区間なし	2	m3				00 単第 0 -0009号表
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離18.2km 硬岩 D I D区間なし	2	m3				00 単第 0 -0011号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土処分費 土砂	2	m3				00
建設発生土処分費 硬岩	2	m3				00
堰体	1	式				レベル 3
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	13	m3				00 単第 0 -0013号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	21	m2				00 単第 0 -0014号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
右岸護岸							レベル2
		1		式			
土工							レベル3
		1		式			
	掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	38		m3			00 単第 0 -0001号表
	掘削 硬岩 片切掘削 火薬使用不可	7		m3			00 単第 0 -0002号表
	積込(ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	7		m3			00 単第 0 -0003号表
	管水路基礎岩盤整形工(基面)	12		m2			00 単第 0 -0004号表
	管水路基礎岩盤整形工(法面)	17		m2			00 単第 0 -0005号表
	機械併用盛土(一般)	3		m3			00 単第 0 -0015号表
	人力荒仕上げ(整形工) 土砂	35		m2			00 単第 0 -0016号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離15.4km 土砂 D I D区間なし	35	m3				00 単第 0 -0009号表
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離18.2km 硬岩 D I D区間なし	7	m3				00 単第 0 -0011号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土処分費 土砂	35	m3				00
建設発生土処分費 硬岩	7	m3				00
擁壁工	1	式				レベル3
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	51	m2				00 単第 0 -0017号表
裏込碎石 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	16	m3				00 単第 0 -0018号表
ブロック基礎（岩着） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.0	m3				00 単第 0 -0019号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
左岸護岸						レベル2
	1		式			
構造物取壊工						レベル3
	1		式			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工						00
	0.6		m3			単第 0 -0020号表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工						00
	0.1		m3			単第 0 -0021号表
殻運搬（無筋） 吹付法面とりこわし(モルタル) DID区間無し 運搬距離27.5km以下(18.0km超)						00
	0.6		m3			単第 0 -0022号表
殻運搬（有筋） 吹付法面とりこわし(モルタル) DID区間無し 運搬距離27.5km以下(18.0km超)						00
	0.1		m3			単第 0 -0023号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設資材廃棄物処分費 無筋						00
	1.3		t			
建設資材廃棄物処分費 有筋						00
	0.3		t			

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工							レベル 3
		1		式			
	掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	4		m3			00 単第 0 -0001号表
	掘削 硬岩 片切掘削 火薬使用不可	4		m3			00 単第 0 -0002号表
	積込(ルーズ) 破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	4		m3			00 単第 0 -0003号表
	管水路基礎岩盤整形工 (基面)	4		m2			00 単第 0 -0004号表
	管水路基礎岩盤整形工 (法面)	11		m2			00 単第 0 -0005号表
	機械併用埋戻 (一般)	1		m3			00 単第 0 -0006号表
	ダンプトラック運搬 (標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離15.4km 土砂 D I D区間なし	3		m3			00 単第 0 -0009号表
	ダンプトラック運搬 (標準以外) 4 t 積級ダンプ 運搬距離18.2km 硬岩 D I D区間なし	4		m3			00 単第 0 -0011号表

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土処分費 土砂	3	m3				00
建設発生土処分費 硬岩	4	m3				00
擁壁工	1	式				レベル 3
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	15	m2				00 単第 0 -0024号表
裏込碎石 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	2	m3				00 単第 0 -0018号表
ブロック基礎（岩着） 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.4	m3				00 単第 0 -0019号表
小口止工 1号	1	式				レベル 4
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.6	m3				00 単第 0 -0025号表

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物						00
堤外水路	3.6	m2				単第 0 -0026号表 レベル3
	1	式				
角フリューム布設 KF-300 パット接合	5.5	m				00 単第 0 -0027号表
角フリューム分水溝布設 KF300 片口1.0m	1	個				00 単第 0 -0028号表
仮設工						レベル2
	1	式				
仮設道路						レベル3
	1	式				
搬入土運搬 4t積級ダンプ 運搬距離15.4km 土砂 DID区間なし	47	m3				00 単第 0 -0029号表
購入土 ほぐし土	56	m3				00
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員2.5m以上4.0m未満	26	m3				00 単第 0 -0030号表

本工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し 敷均し	17	m2				00 単第 0 -0031号表
大型土のう製作	16	袋				00 単第 0 -0034号表
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	16	袋				00 単第 0 -0036号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	16	袋				00 単第 0 -0038号表
仮設道路撤去 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	28	m3				00 単第 0 -0040号表
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離15.4km 土砂 D I D区間なし	46	m3				00 単第 0 -0009号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土処分費 土砂	46	m3				00
一次締切 右岸護岸、左岸護岸	1	式				レベル 3

本工事費

内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作						00
	6		袋			単第 0 -0034号表
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	6		袋			00 単第 0 -0036号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	6		袋			00 単第 0 -0038号表
架樋工（設置・撤去） 高密度ポリエチレン 呼び径 500mm	20.0		m			00 単第 0 -0041号表
高密度ポリエチレン管継手 φ500mm	3		個			00
二次締切	1		式			レベル3
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	5		袋			00 単第 0 -0036号表
大型土のう撤去 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≤H≤2m	5		袋			00 単第 0 -0038号表
ポンプ設置・撤去	5		箇所			00 単第 0 -0043号表

本工事費

内訳表

頁0 -0012

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポンプ運転 排水量_450以上1,200未満(m3/h) 全揚程_10m 常時排水					00
		10	日			单第 0 -0045号表
直接工事費						
共通仮設费率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理费率分						
契約保証費						

本工事費

内訳表

頁0 -0013

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040015 土留方式無し 障害無し
単第 0 -0001号表
1 m3 当り
標準単価: 290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0015

掘削
硬岩 片切掘削
機械構成比: 20.31% 労務構成比: 74.80% 材料構成比: 4.89% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040001 火薬使用不可 単第 0 -0002号表 1 m3 当り
標準単価: 6,835.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	11.88%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級	5.94%		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量1300kg級		MTPC00039 MTPT00039
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	38.58%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	11.66%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.29%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0016

掘削

SPK25040001

单第 0 -0002号表

硬岩 片切掘削

火藥使用不可

1

m3 当り

機械構成比: 20.31%

勞務構成比：

74.80%

材料構成比: 4.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,835.0000

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
破碎岩
機械構成比: 28.88%
労務構成比: 58.32%
材料構成比: 12.80%
市場単価構成比: 0.00%

SPK25040007
平均施工幅1m以上2m未満

単第 0 -0003号表
標準単価: 1 m3 当り 381.1500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	28.88%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	58.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 破碎岩			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

施工単価表

单第 0 -0004号表

頁0 -0018

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0006号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入（バックホウ）
土砂
機械構成比：27.19% 労務構成比：59.70% 材料構成比：13.11% 市場単価構成比：0.00%
SPK25040007 平均施工幅1m以上2m未満
単第 0 -0007号表 1 m3 当り
標準単価：302.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	27.19%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)	59.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

埋戻 (人力)
砂・砂質土

頁0 -0022

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

ダンブトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離15.4 km

土砂 D I D区間なし

单第 0 -0009号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0024

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0010号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L／日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.17 機械損料数量 (供用日／日) F=1		

施工単価表

頁0 -0025

ダンブトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離18.2 km

硬岩 DID区間なし

单第 0 -0011号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0026

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L／日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.17 機械損料数量 (供用日／日) F=3		

施工単価表

頁0 -0027

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0013号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0013号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0014号表

1
標準単価:

m2 当り
10,100.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

機械併用盛土（一般）

施工単価表

单第 0 -0015号表

頁0 -0030

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

人力荒仕上げ（整形工）
土砂

頁0 -0031

10

m2

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0032

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

18-8-40BB

単第 0 -0017号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.392	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.35 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0033

裏込砕石
間知・平・連節・緑化ブロック
機械構成比: 9.31% 労務構成比: 67.69% 材料構成比: 23.00% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040046 単第 0 -0018号表 1 m3 当り
標準単価: 7,183.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0034

裏込碎石
間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

SPK25040046

单第 0 -0018号表

1

m3 当り

機械構成比: 9.31% 勞務構成比:

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.4000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

ブロック基礎（岩着）
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

SPK25040157

単第 0 -0019号表

機械構成比: 3.50% 労務構成比:

バックホウ(クレーン機能付)打設

34.96% 材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

1 m3 当り
標準単価: 36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0036

ブロック基礎（岩着）

SPK25040157

单第 0 -0019号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

構造物とりこわし工(無筋構造物)

单第 0 -0020号表

頁0 -0037

機械施工

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

殻運搬（無筋）
吹付法面とりこわし(モルタル)
機械構成比：20.72% 労務構成比：65.82% 材料構成比：13.46% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離27.5km以下(18.0km超)

単第 0 -0022号表
1
標準単価：4,985.2000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ダンプトラック 積載質量4t	20.72%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		KTPC00055 KTPT00055
運転手(一般)	65.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=4 吹付法面とりこわし(モルタル) C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=63 運搬距離27.5km以下(18.0km超)		

施工単価表

頁0 -0040

殻運搬（有筋）
吹付法面とりこわし(モルタル)
機械構成比：20.72% 労務構成比：65.82% 材料構成比：13.46% 市場単価構成比：0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離27.5km以下(18.0km超)

単第 0 -0023号表
1
標準単価：4,985.2000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ダンプトラック 積載質量4t	20.72%		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級		KTPC00055 KTPT00055
運転手(一般)	65.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	13.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=4 吹付法面とりこわし(モルタル) C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=63 運搬距離27.5km以下(18.0km超)		

施 工 単 価 表

頁0 -0041

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

18-8-40BB

単第 0 -0024号表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0042

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0025号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0043

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0025号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第 0 -0026号表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.6000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

角フリューム布設
KF-300

頁0 -0045

パット接合

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

角フリューム分水溝布設

K F 3 0 0 片口1.0m

单第 0 -0028号表

1 個 当り

[illegible]

搬入土運搬

4 t 積級ダンプ 運搬距離15.4 km

土砂 D I D区間なし

单第 0 -0029号表

頁0 -0047

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504004

単第 0 -0030号表

1
標準単価： m3 当り
857.6000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 単 価 表

頁0 -0049

砂利舗装工
敷均し幅2.5m以上

単第 0 -0031号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.32	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.90	m3			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第 0-0032号表
機-28_振動ローラ運転 (賃料) 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t	0.20	日			単第 0-0033号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=3 敷均し幅2.5m以上 C=1 敷均し E=3 再生クラッシャラン RC-40 G=2 舗設材単価0円区分：なし			B=3 バックホウ敷均し D=2 舗装面仕上げ有り：振動ローラ・コンバインド型 F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm) H=0 敷材単価(円)(G=2の時)		

施工単価表

頁0 -0050

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0032号表

時間 当り

[illegible]

单第 0 -0033号表

頁0 -0051

機-28_振動ローラ運転（賃料）

搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

1 目 当 り

[illegible]

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人			1*0.145
特殊作業員	0.145	人			1*0.145
普通作業員	0.145	人			1*0.145
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.145	日			単第 0-0035号表
諸雑費	2	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 1t土のう (丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

頁0 -0053

機-28_バックホウ運転(賃料)
C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型

单第 0 -0035号表

1 目 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0054

大型土のう設置(再設置含む)
設置作業半径_6m以下

設置面高さ_ -3m≤H≤2m

単第 0 -0036号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人			
特殊作業員	0.130	人			
普通作業員	0.130	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.130	日			単第 0-0037号表
諸雑費	0.2	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_ -3m≤H≤2m		

施工単価表

頁0 -0055

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0037号表

1 目 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0056

大型土のう撤去
設置作業半径_6m以下

設置面高さ_-3m≤H≤2m

単第 0 -0038号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.087	日			単第 0-0039号表
諸雑費	0.4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m≤H≤2m		

施工単価表

頁0 -0057

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0039号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

仮設道路撤去
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第 0 -0040号表
標準単価: 1 m3 当り 290.5700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施 工 単 価 表

頁0 -0059

架樋工（設置・撤去）
高密度ポリエチレン

呼び径 500mm

単第 0 -0041号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管 φ500mm	100	m			
全体額					
土木一般世話役	1.23	人			
特殊作業員	3.08	人			
普通作業員	4.47	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.45m3	2.28	日			単第 0-0042号表
諸雑費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			

施工単価表

頁0 -0060

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.45m3

单第 0 -0042号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0043号表

頁0 -0061

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

单第 0 -0044号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

ポンプ運転

排水量_450以上1,200未満(m³/h)

全揚程_10m 常時排水

单第 0 -0045号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

建設用ポンプ(水中ポンプ)運転

口径200mm,揚程10m

11.0kw

单第 0 -0046号表

1

日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

機-16_発電発電機運転

ディーゼル125kVA

排出ガス対策型3次基準

单第 0 -0047号表

1

目 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0066

費目・工種明細など		規格1・規格2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
河川工事			式		1	レベル1
堰体			式		1	レベル2
土工			式		1	レベル3
堰体			式		1	レベル3
右岸護岸			式		1	レベル2
土工			式		1	レベル3
擁壁工			式		1	レベル3
左岸護岸			式		1	レベル2
構造物取壊工			式		1	レベル3
土工			式		1	レベル3
擁壁工			式		1	レベル3
小口止工	1号		式		1	レベル4
堤外水路			式		1	レベル3
仮設工			式		1	レベル2
仮設道路			式		1	レベル3
一次締切		右岸護岸、左岸護岸	式		1	レベル3
二次締切			式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0067

[illegible]

登録単価一覧表

頁0 -0068

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計	集計区分
F0000000001	高密度ポリエチレン管 φ500mm	m						
F0000000002	高密度ポリエチレン管継手 φ500mm	個						
F0000000003	購入土 ほぐし土	m3						
F0000000004	建設発生土処分費 土砂	m3						
F0000000005	建設発生土処分費 硬岩	m3						
F0000000006	建設資材廃棄物処分費 無筋	t						
F0000000007	建設資材廃棄物処分費 有筋	t						