

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.05.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 00 補正なし 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
トンネル工	1	式			Y1G0226 レベル2
トンネル補修工	1	式			Y1G022604 レベル3
はく落対策工	1	式			Y1G02260401 レベル4
ハードメッシュ設置工 トンネル覆工コンクリートの剥落防止工	1	トンネル			V000001500 00
	1	式			単第0 -0001 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					

施工単価表

頁0 -0004

ハードメッシュ設置工
トンネル覆工コンクリートの剥落防止工

V000001500

単第0 -0001 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4	人			
特殊作業員	8	人			
普通作業員	16	人			
ハードメッシュ ロス率20%	128.3	m2			
ハードメッシュ専用ワッシャー 75mm×1.5mm ロス率10%	1,000	枚			
金属拡張アンカー M6×70mm(全長) ロス率10%、緩み止めナット付き	1,000	本			
高所作業車 スーパーデッキ11.5m	4	台日			
諸雑費	10	%			#01
*** 単位当たり ***	1	式			