数　量　一　覧　表

名　　称	形 状・寸 法 等	単位	数量			備　　考
			轟農地	八更生水路	合計	
【構造物取壊工】						
構造物取壊し	無筋構造物	m3	4.7	4.2	8.9	
構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		1.2	1.2	
殻運搬	コンクリート殻　無筋	m3	4.7	4.2	8.9	
殻運搬	コンクリート殻　有筋	m3		1.2	1.2	
建設資材廃棄物受入費	コンクリート殻　無筋	t	11.0	9.9	20.9	
建設資材廃棄物受入費	コンクリート殻　有筋	t		3.0	3.0	
【土工】						
掘削	バックホウ0.13m3	m3	27.6	15.3	42.9	
床掘	バックホウ0.28m3	m3	17.0	16.0	33.0	
埋戻	コンパクタ(I)	m3	2.9	10.7	13.6	
盛土	コンパクタ(I)	m3	21.0	3.9	24.9	
土砂等運搬	土砂	m3	18.1	15.1	33.2	
建設発生残土受入費	土砂	m3	18.1	15.1	33.2	
【擁壁工】						
基礎工	A300-B450	m	14.2		14.2	
ブロック練積	t=0cm	m2	35.5		35.5	
裏込砕石	RC-40	m3	15.3		15.3	
天端コンクリート		m3	0.5		0.5	
取り付け工	植生土嚢	m2	3.2		3.2	
1号止水壁	小型構造物	箇所	1.0		1.0	
【水路工】						
DF水路布設	3型　A1200×H600	m		17.0	17.0	
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2		24.6	24.6	
1号止水壁	小型構造物	箇所		1.0	1.0	

数　量　一　覧　表

名　　称	形 状・寸 法 等	単位	数量			備　　考
			轟農地	八更生水路	合計	
2号止水壁	小型構造物	箇所		1.0	1.0	
【法面工】						
法面整形	盛土部	m2	26.7		26.7	
張コンクリート	t=7cm	m2		28.2	28.2	
型枠	無筋構造物	m2		8.6	8.6	
【畦畔工】						
畦畔工	盛土部	m	14.5		14.5	
【付帯工】						
硬質塩化ビニル管撤去		m	1.2		1.2	
硬質塩化ビニル管設置		m	1.2		1.2	
【水替工】						
水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去工	箇所		1.0	1.0	
ポンプ運転	小口径φ50mm　作業時排水	日		8.0	8.0	
土嚢仮締切	仕拵え～設置～撤去	m3		0.2	0.2	
架樋工	設置・撤去　合成樹脂管300mm	m		21.0	21.0	
【敷鉄板設置撤去】						
敷鉄板設置撤去工	設置	m2	193.5	152.4	345.9	
敷鉄板設置撤去工	撤去	m2	193.5	152.4	345.9	
敷鉄板賃料	共用日数 29 日 , 28日	枚	43.0	34.0	77.0	
【運搬費】						
仮設材運搬費	往復	式	1.0	1.0	2.0	8.10 km
仮設材積込取卸費	基地での積込み・取卸し	式	1.0	1.0	2.0	34.49 t , 27.27t