# 現年発生農地及び農業用施設災害補助復旧事業

## 9/545石田農地･504/545古川水路災害復旧工事　仕様書

所 在 地：神石高原町　古川　地内

事業主体：神石高原町

# 特　記　仕　様　書（　個　別　事　項　）

## 第１章 総則

### 第１節　適用

１　本特記仕様書は、現年発生農地及び農業用施設災害補助復旧事業　9/545石田農地・504/545古川水路災害復旧工事に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

**・土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**

**・特記仕様書（共通事項）（令和８年８月）広島県**

※　土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

### 第２節　工事現場の現場環境改善費

本工事は、現場環境改善及び地域連携に資する経費に関して、設計計上を行っており、実施については土木工事共通仕様書1-1-3-10 工事現場の現場環境改善費等に従うこと。

また、熱中症対策・防寒対策に要する費用は、精算時に積上げ計上することができる。なお、実施については特記仕様書（共通事項）第１章 総則 第７節 現場環境改善（熱中症対策・防寒対策）に従うこと。

### 第３節　熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であり、実施については特記仕様書（共通事項）第１章 総則 第８節 熱中症対策に資する現場管理費の補正に従うこと。

### 第４節　猛暑時間の施工回避

本工事は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を発注者と協議し設定できる工事であり、実施に当たっては特記仕様書（共通事項）第１章 総則 第９節 猛暑時間の施工回避に従うこと。

### 第５節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

１　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（５の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3)　上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) ９の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第６節 不可抗

本工 に該当する。

該当なし

## 第２章 材料

### 第１節 寒中コンクリート

当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し、次のとおり取り扱うこと。

１ 対象構造物

令和8年12月１日から令和9年2月28日までの期間に施工するコンクリート構造物。
ただし、ダムコンクリート（砂防ダムを除く）、トンネル坑内、場所打ちコンクリート杭、均しコンクリートは除く。

２ 養生方法

養生方法は給熱養生を標準とし、詳細については監督職員と協議すること。

３ 打設数量の確認

対象構造物のコンクリート打設数量については、施工後、打設図等の数量確認資料を作成し監督職員へ提出すること。

第２節　クレーンの賃料

土木工事標準積算基準書（河川編・道路編）　第III編 第３章 砂防工におけるクレーン賃料は、日々回送することを想定した日極賃料を見込んでいるが、現場条件又は調達環境から日々回送することが困難な場合は、監督職員と事前に協議するものとし、必要と認められる場合は設計変更の対象とする。

第３節　大型土のう

本工事は、大型土のうを使用する工事であり、特記仕様書（共通事項）第２章 材料 第３節　大型土のう　に規定する「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル　については、「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル（第２回改訂版）に読み替えるものとする。

## 第３章 施工条件

第１節　工程

１　関係機関との協議

| | | |
|---|---|---|
| 協議内容 | 帝釈峡漁業協同組合 | 施工箇所：9/545石田農地・504/545古川水路災害復旧工事 |
| 範囲 | 工事着手前に、汚水対策の協議を行うこと。 | |

## 第４章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

# 工事費按分

| 番号 | 9<br>石田農地 | 504<br>古川水路 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 直　接　工　事　費 | | | |
| 運　　搬　　費 | | | |
| 共　通　仮　設　費 | | | |
| 現　場　管　理　費 | | | |
| 一　般　管　理　費 | | | |
| 小　　計 | | | |
| 消　費　税　相　当　額 | | | |
| 合　　計 | | | |

# 総括情報表



PRT202610300008_金抜設計書_08-545-神石高原町災害実施-09_石田農地（畑）・504_古川水路

| | |
|---|---|
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価地区 | 80 神石高原町 |
| 単価適用日 | 00-08.10.01(0) |
| 諸経費体系 | 9 公共(011015～) |

| | 当世代 | 前世代 |
|---|---|---|
| 諸経費工種 | 06 水路工事 | |
| 工事費端数区分 | 01 千円未満切捨 | |
| 週休補正区分 | 00 補正なし | |
| 施工地域・工事場所区分 | 05 中山間地域 | |
| 契約保証費区分 | 03 計上しない | |
| 前払支出割合区分 | 00 補正なし | |
| 軽油区分 | 00 一般軽油使用 | |
| 復興補正区分 | 00 補正なし | |
| ＩＣＴ補正区分 | 00 補正なし | |

# 石田農地（畑）　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石田農地（畑） | | | | | |
| 土工 | 1 | 式 | | | レベル１ |
| 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準以外 | 9 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0001号表 |
| 機械併用盛土(小規模土工) | 47 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0002号表 |
| ダンプトラック運搬（標準以外）<br>[オンロード・ディーゼル]_通称2t積級 運<br>土砂 ＤＩＤ区間なし | 43 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0005号表 |
| 購入土<br>土砂 | 51 | m3 | | | |
| 法面工 | 1 | 式 | | | レベル１ |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | 59 | m2 | | | 00<br>単第 0 -0007号表 |
| 芝付工<br>全面張 人工芝（幅 100cm程度） | 59 | m2 | | | 00<br>単第 0 -0008号表 |

# 石田農地（畑）　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | | |
| 共通仮設費率分額 | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| 一般管理費率分 | | | | | |
| 一般管理費計 | | | | | |
| 工事価格 | | | | | |

# 石田農地（畑）　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税等相当額 | | | | | | |
| 工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 古川水路　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古川水路 | | | | | | |
| 土工 | | 1 | 式 | | | レベル１ |
| | 掘削<br>土砂 上記以外(小規模)<br>標準以外 | 1 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0001号表 |
| | 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模) | 17 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0009号表 |
| | 機械併用埋戻(小規模土工) | 16 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0010号表 |
| | ダンプトラック運搬（標準以外）<br>[オンロード・ディーゼル]_通称2t積級 運<br>土砂 ＤＩＤ区間なし | 1 | m3 | | | 00<br>単第 0 -0005号表 |
| | 購入土<br>土砂 | 1 | m3 | | | |
| 水路工 | | 1 | 式 | | | レベル１ |
| | ＤＦ水路布設<br>Ⅲ型 ６００×９００ | 9.5 | m | | | 00<br>単第 0 -0011号表 |

# 古川水路　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DF水路落差工布設<br>Ⅱ型　６００×９００ | 5 | 個 | | | 00<br>単第　0 -0012号表 |
| | 基礎砕石<br>砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40 | 20 | m2 | | | 00<br>単第　0 -0014号表 |
| | 止水壁 | 2 | 箇所 | | | 00<br>単第　0 -0015号表 |
| 水替工 | | 1 | 式 | | | レベル１ |
| | 水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工<br>口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満 | 1 | 箇所 | | | 00<br>単第　0 -0018号表 |
| | ポンプ運転 | 7 | 日 | | | 00<br>単第　0 -0019号表 |
| | 土のう設置撤去<br>仕拵え～設置～撤去 | 0.2 | m3 | | | 00<br>単第　0 -0021号表 |
| | 架樋工<br>φ300（シングル） | 21.0 | m | | | 00<br>単第　0 -0022号表 |
| 直接工事費 | | | | | | |

# 古川水路　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費率分額 | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| 一般管理費率分 | | | | | |
| 一般管理費計 | | | | | |
| 工事価格 | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | |

# 古川水路　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事費 | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |
| ＊＊消費税相当額計＊＊ | | | | | |
| ＊＊請負工事費計＊＊ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



掘削　　SPK26040001　　単第　0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)　　標準以外　　1　　m3　　当り

機械構成比:　21.20%　　労務構成比:　70.89%　　材料構成比:　7.91%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　2,870.0000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.13m3 | 21.20% | | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.13m3 | | MTPC00184<br>MTPT00184 |
| 運転手(特殊) | 70.89% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 7.91% | | 軽油パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂<br>E=8　標準以外 | | | B=5　上記以外(小規模) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

機械併用盛土(小規模土工)

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0002号表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械投入(バックホウ)<br>土砂<br>小規模(標準以外) | 1.1 | m3 | | | 単第 0-0003号表<br>1*1.1111 |
| 埋戻(人力)<br>砂・砂質土 | 1.0 | m3 | | | 単第 0-0004号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=5<br>C=1 | | | B=2<br>D=0.9 土量換算係数 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



機械投入(バックホウ)　　SPK26040007　　単第　0 -0003号表

土砂　　小規模(標準以外)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　21.20%　　労務構成比:　70.89%　　材料構成比:　7.91%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,957.8000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.13m3 | 21.20% | | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>バケット容量0.13m3 | | MTPC00184<br>MTPT00184 |
| 運転手(特殊) | 70.89% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 7.91% | | 軽油パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　　土砂 | | | B=5　　小規模(標準以外) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

埋戻(人力)　　単第　0 -0004号表

砂・砂質土　　10　　m3　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 0.20 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.68 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 10.00 | % | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m3 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1　砂・砂質土<br>C=5　振動コンパクタ（Ｉ） | | | B=2　埋戻：人力まき出し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

ダンプトラック運搬（標準以外）　　単第　0 -0005号表

[オンロード・ディーゼル]_通称2t積級　運　　土砂　ＤＩＤ区間なし　　10　　m3　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機-22_ダンプトラック運転<br>　オンロード・ディーゼル_通称2t積級 | 2.18 | 日 | | | 単第　0-0006号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m3 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1　[オンロード・ディーゼル]_通称2t積級<br>C=1　路面状況：良好<br>E=2　クローラ型[標準型]_バケット容量0.8m3 | | | B=1　土砂<br>D=12.9　運搬距離　（ｋｍ）<br>F=1　ＤＩＤ区間なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

機-22_ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル_通称2t積級

単第 0 -0006号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手(一般) | 1.00 | 人 | | | |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 20.00 | L | | | |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル<br>通称2t積級 | 1.18 | 供用日 | | | |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック ２ｔ（良） | 1.18 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=1 オンロード・ディーゼル_通称2t積級<br>C=20 軽油消費量（L/日）<br>E=1 路面状況:良好<br>G=0 労務単価の夜間等割増率 | | | B=1 運転労務数量（人/日）<br>D=1.18 機械損料数量（供用日/日）<br>F=1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



法面整形　　SPK26040024　　単第　0 -0007号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　11.31%　　労務構成比:　76.24%　　材料構成比:　12.45%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　475.9800

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 | 11.31% | | バックホウ(クローラ型)<br>バケット容量0.8m3 | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員 | 33.80% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊) | 28.83% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 13.61% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 12.45% | | 軽油パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　盛土部<br>C=2　現場制約無し<br>E=1　-(全ての費用) | | | B=2　法面締固め無し<br>D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0008号表

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度） 10 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.06 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.17 | 人 | | | |
| 張芝<br>幅50cm～100cm,ネット付 | 10.8 | m2 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m2 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m2 | | | |
| A=2 全面張 人工芝（幅 100cm程度） | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



床掘り　　SPK26040014　　単第 0 -0009号表

土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.9000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 | 19.50% | | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排3<br>バケット容量0.28m3 | | MTPC00189<br>MTPT00189 |
| 運転手(特殊) | 39.84% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員 | 33.52% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 7.14% | | 軽油パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　土砂<br>E=1　-(全ての費用) | | | B=5　上記以外(小規模) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

機械併用埋戻(小規模土工)

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0010号表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械投入(バックホウ)<br>土砂<br>小規模(標準以外) | 1.1 | m3 | | | 単第 0-0003号表<br>1*1.1111 |
| 埋戻(人力)<br>砂・砂質土 | 1.0 | m3 | | | 単第 0-0004号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=5<br>C=1 | | | B=2<br>D=0.9 土量換算係数 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0011号表

ＤＦ水路布設
Ⅲ型 ６００×９００

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DF水路<br>Ⅲ型600*900 | 5 | 本 | | | |
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし | 10 | m | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0012号表

DF水路落差工布設
Ⅱ型 ６００×９００

10 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFⅡ落差工<br>600*900 | 10 | 個 | | | |
| コンクリート分水槽据付<br>据付 基礎砕石無し<br>製品質量600kgを超え800kg以下 | 10 | 基 | | | 単第 0-0013号表 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | 個 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 個 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



コンクリート分水槽据付　　SPKN2604065　　単第　0 -0013号表

据付 基礎砕石無し　　製品質量600kgを超え800kg以下　　1　　基　　当り

機械構成比:　8.66%　　労務構成比:　88.82%　　材料構成比:　2.52%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　8,379.1000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.17% | | バックホウ(クローラ型)<br>クレーン機能付<br>バケット容量0.28m3 吊能力1.7t | | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 運転手(特殊) | 32.80% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員 | 31.98% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 15.46% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員 | 3.56% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 2.38% | | 軽油パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |

# 施工単価表



コンクリート分水槽据付　　SPKN2604065　　単第　0 -0013号表

据付 基礎砕石無し　　製品質量600kgを超え800kg以下　　1　　基　　当り

機械構成比:　8.66%　労務構成比:　88.82%　材料構成比:　2.52%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　8,379.1000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1 据付<br>C=2 基礎砕石無し | | | B=5 製品質量600kgを超え800kg以下<br>D=1 -(全ての費用) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



基礎砕石　　SPK26040033　　単第　0 -0014号表

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.62%　　労務構成比:　71.52%　　材料構成比:　23.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,458.6000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1～3,2011,2014 | 4.59% | | バックホウ(クローラ型)<br>バケット容量0.8m3 | | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 34.41% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 14.55% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊) | 13.48% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役 | 8.59% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm | 19.25% | | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 4.58% | | 軽油パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



基礎砕石　　SPK26040033　　単第　0 -0014号表

砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.62%　　労務構成比:　71.52%　　材料構成比:　23.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,458.6000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=4　砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>D=1　-(全ての費用) | | | B=1　RC-40 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

止水壁

# 施 工 単 価 表

単第　0 -0015号表



1　　箇所　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型枠<br>　一般型枠<br>　小型構造物 | 3.8 | m2 | | | 単第　0-0016号表 |
| コンクリート<br>　小型構造物 18-8-40BB<br>　バックホウ(クレーン機能付)打設 | 0.5 | m3 | | | 単第　0-0017号表 |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



型枠　　SPK26040159　　単第　0 -0016号表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　9,646.5000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | 44.38% | | 型わく工 | | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員 | 30.83% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役 | 11.75% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| A=1　一般型枠<br>C=1　-(全ての費用) | | | B=2　小型構造物 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施工単価表



コンクリート　　SPK26040157　　単第　0 -0017号表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比:　3.26%　労務構成比:　37.29%　材料構成比:　59.45%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　39,328.0000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1～3,2011,2014 | 3.08% | | バックホウ(クローラ型)<br>クレーン機能付<br>バケット容量0.8m3 吊能力2.9t | | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 普通作業員 | 11.03% | | 普通作業員 | | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員 | 9.88% | | 特殊作業員 | | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役 | 7.66% | | 土木一般世話役 | | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊) | 6.28% | | 運転手(特殊) | | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 57.72% | | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油 | 1.64% | | 軽油パトロール給油 | | TTPC00013<br>TTPT00013 |

# 施工単価表



コンクリート　　SPK26040157　　単第　0 -0017号表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　3.26%　労務構成比:　37.29%　材料構成比:　59.45%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　39,328.0000

| 代表機労材規格(積算地区) | 構成比 | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | E9999 |
| A=2　小型構造物<br>C=2　18-8-40BB<br>J=1　- | | | B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設<br>F=2　一般養生<br>K=1　-(全ての費用) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0018号表

水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工
口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.23 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.43 | 人 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=1 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポンプ運転

# 施 工 単 価 表

単第　0 -0019号表



1　　日　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.040 | 人 | | | |
| 普通作業員 | 0.050 | 人 | | | |
| 機-16_発動発電機運転<br>ガソリン2kVA | 1 | 日 | | | 単第　0-0020号表 |
| 諸雑費 | 8 | % | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=1　　排水量_0m3/h以上7m3/h未満 | | | B=1　　作業時排水 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

機-16_発動発電機運転
ガソリン2kVA

単第 0 -0020号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油 | 9.30 | L | | | |
| <賃>発動発電機(ガソリン発電機)<br>定格容量2kVA<br>低騒音 | 1.55 | 供用日 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=18 ガソリン2kVA<br>C=1.55 機械賃料数量(供用日/日) | | | B=9.3 燃料消費量(L/日) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0021号表

土のう設置撤去
仕拵え～設置～撤去

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 14.50 | 人 | | | |
| 土のう<br>幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 | 500.0 | 枚 | | | |
| 現場流用土 | 10.00 | m3 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m3 | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1 仕拵え～設置～撤去 | | | B=1 【F】土砂(m3) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 単 価 表

単第 0 -0022号表

架樋工

φ300（シングル）

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)<br>呼び径300㎜ | 10 | m | | | |
| 仮設資材損耗率 | | | | | |
| 普通作業員 | 0.045 | 人 | | | |
| ＊＊＊合計＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊単位当り＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田農地（畑） | | | | | | |
| 土工 | | | 式 | | 1 | レベル１ |
| 法面工 | | | 式 | | 1 | レベル１ |
| 直接工事費 | | | | | | |
| 共通仮設費率分額 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | |
| 純工事費 | | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| 工事原価 | | | | | | |
| 一般管理費率分 | | | | | | |
| 一般管理費計 | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | | |
| 工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 工事数量総括表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古川水路 | | | | | |
| 　土工 | | 式 | | 1 | レベル１ |
| 　水路工 | | 式 | | 1 | レベル１ |
| 　水替工 | | 式 | | 1 | レベル１ |
| 直接工事費 | | | | | |
| 共通仮設費率分額 | | | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | |
| 一般管理費率分 | | | | | |
| 一般管理費計 | | | | | |
| 工事価格 | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | |
| 工事費 | | | | | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | | |
| ＊＊消費税相当額計＊＊ | | | | | |
| ＊＊請負工事費計＊＊ | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単 位 | 単 価 (00.04.08) (12.16) | 単 価 (01.05.09) (13.17) | 単 価 (02.06.10) (14.18) | 単 価 (03.07.11) (15.19) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0000000001 | 現場流用土 | m3 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１ | 規格２・摘要 | 単　位 | 単　　価 | 特殊集計 | 集計区分 | 出現位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0001 | 購入土<br>土砂 | | m3 | | | | |
| W1000 | DFⅡ落差工<br>600*900 | | 個 | | | | |
| W1000 | DF水路<br>Ⅲ型600*900 | | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |