数　量　一　覧　表

名　　称	形 状・寸 法 等	単位	数量			備　　考
			石田農地	古川水路	合計	
【土工】						
掘削	バックホウ0.13m3	m3	9.2	0.2	9.4	
床掘	バックホウ0.28m3	m3		17.2	17.2	
埋戻	コンパクタ(I)	m3		15.9	15.9	
盛土	コンパクタ(1)	m3	46.5		46.5	
購入土運搬	土砂	m3	42.5	0.3	42.8	
購入土	土砂	m3	51.0	0.4	51.4	
【水路工】						
DF水路布設	3型　A900×H600	m		9.5	9.5	
DF水路落差布設	2型　A900×H600	個		5.0	5.0	
基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2		19.6	19.6	
止水壁	小型構造物	箇所		2.0	2.0	
【法面工】						
法面整形	盛土部	m2	58.8		58.8	
張芝工	全面張 人工芝	m2	58.8		58.8	
【水替工】						
水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去工	箇所		1	1.0	
ポンプ運転	小口径φ50mm　作業時排水	日		7.0	7.0	
土嚢仮締切	仕拵え～設置～撤去	m3		0.2	0.2	
架樋工	設置・撤去　合成樹脂管300mm	m		21.0	21.0	