

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.06.01(0)		
諸経費体系	B 公共 (R01.06 ~ )		
	当世代	前世代	
工種区分 復興補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 緊急工事補正区分 積雪寒冷地補正 前払率（％） 契約保証費区分 工事費端数区分 I C T 補正区分	07 道路工事 00 補正なし 00 補正なし 07 4 週 8 休以上(現場閉所) 00 通常工事 00 補正なし 40 01 0 . 0 4 % 01 千円未満切捨て 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
林道開設・改良										レベル 1	
		1			式						
道路土工										レベル 2	
		1			式						
掘削工										レベル 3	
		1			式						
土砂掘削										レベル 4	
		75			m3						
掘削 土砂 現場制約あり										00	
		35			m3					単第0 -0001 表	
掘削 土砂 現場制約あり										00	
		21			m3					単第0 -0001 表	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準										00	
		18			m3					単第0 -0002 表	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)										00	
		1			m3					単第0 -0003 表	

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						レベル 3
	1		式			
法面整形（切土部） 【礫質土】						レベル 4
	117		m2			
切土法面整形（機械）礫質土 クローラ型山積 0.28m3（平積 0.2m3） 排出ガス対策型2次基準						00
	117		m2			単第0 -0004 表
残土処理工						レベル 3
	1		式			
残土処理工						レベル 4
	106		m3			
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）						00
	57		m3			単第0 -0006 表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）						00
	31		m3			単第0 -0006 表
ダンプトラック運搬 4 t 積 礫質土 L = 4.42km						00
	106		m3			単第0 -0007 表
処分費等（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費 発生土受入費 礫質土	106	m3				
法面保護工	1	式				レベル 2
簡易法枠工	1	式				レベル 3
簡易打法枠 【モルタル, 中詰材植生基材】	233.0	m2				レベル 4
法面清掃工 [ 簡易法枠 ( B ) ]	233.0	m2				00
ラス張工 [ 簡易法枠 ]	233.0	m2				単第0 -0009 表 00
鉄筋・組立枠設置工 [ 簡易法枠 ] H=150	233.0	m2				単第0 -0010 表 00
アンカー工 [ 簡易法枠 ( B ) ] 16 L=750mm 砂質土・礫混り土・玉石混り土	122	本				単第0 -0012 表 00
枠シート設置工 [ 簡易法枠 ]	233.0	m2				単第0 -0013 表 00
						単第0 -0014 表

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法枠吹付工（モルタル）〔簡易法枠〕						00
	12.3	m3				単第0 -0015 表
植生基材吹付工（枠内吹付） 厚3cm 〔規〕100m2以上250m2未満	130.3	m2				単第0 -0018 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.1	m3				単第0 -0019 表
直接工事費						
共通仮設費率 分 額						
共通仮設費計						
（純工事費）						
現場管理費						
（工事原価）						

## 本工事費

# 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						