

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.04.01(0)		
諸経費体系	3 施設		
	当世代		前世代
工種 工事費端数区分 施工地域・工事場所区分 設計技術費区分	04 コム引布製起伏堰 01 千円未満切捨 05 中山間地域 01 率分額計上あり		

工事費

内訳表

頁0 -0002

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事費						
製作工事						レベル 1
	ゴム製引布起伏ゲート	1	式			レベル 2
材料費		1	式			レベル 3
部品費		1	式			レベル 4
	給気管	1	式			
	排気管	1	式			
		1	式			
機器単体費						レベル 3
		1	式			
機器単体費						

工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ゴム袋体 H1.3m W14.0m										
		1		式							
	給排気装置 ブロワ 吐出圧力20Pa 原動機 定格出力4.3kW										
		1		式							
据付工事										レベル 1	
輸送費		1		式						レベル 2	
		1		式							
労務費	輸送費 ゴム袋体・給排気装置 工場～現場										
		1		式						レベル 2	
ゴム袋体撤去工		1		式						レベル 3	
		1		式							
設備機械工										00	
		25		人							
普通作業員										00	
		5		人							

工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ゴム袋体据付工									レベル 3	
	1			式						
施設機械据付工									00	
	50			人						
普通作業員									00	
	10			人						
給排気装置撤去工									レベル 3	
	1			式						
設備機械工									00	
	8			人						
普通作業員									00	
	2			人						
給排気装置据付工									レベル 3	
	1			式						
施設機械据付工									00	
	12			人						
普通作業員									00	
	3			人						

工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接経費						レベル2
	1		式			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	9		日			00 1
雑器具損料	2.0		%			
輸送費 ゴム袋体 現場~処分場	1		式			
輸送費 給排気装置 現場~処分場	1		式			
処分費対象額調整						
処分費 ゴム袋体	1,165		kg			
諸経費調整						
処分費 故銑A	113		kg			

工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設費							レベル 2
		1		式			
仮設道路工							レベル 3
		1		式			
	表土剥取 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	43		m3			00 単第 0 -0001号表
	購入土	161		m3			
	ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離6.224 k m 土砂 D I D 区間なし	134		m3			00 単第 0 -0002号表
	盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	121		m3			00 単第 0 -0004号表
	角フリューム蓋 蓋版(各種) 40 重量 200用 L=0.5m 13kg	24		枚			00 単第 0 -0005号表
	角フリューム蓋 蓋版(各種) 40 重量 300用 L=0.5m 26kg	20		枚			00 単第 0 -0006号表
	角フリューム蓋 蓋版(各種) 40<重量 170 500用 L=0.5m 59kg	4		枚			00 単第 0 -0007号表

工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	121	m3				00 単第 0 -0008号表
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離6.224 k m 土砂 D I D 区間なし	121	m3				00 単第 0 -0002号表
表土戻し 加-ラ型(排対2次)山積0.80m3[平積0.60m3] タンパ締固め 除く 農業集落排水施設標準積算指針	43	m3				00 単第 0 -0009号表
敷鉄板設置撤去工 設置	216	m2				00 単第 0 -0012号表
敷鉄板設置撤去工 撤去	216	m2				00 単第 0 -0014号表
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048,802kg/枚 賃貸期間58日	47	枚				00 単第 0 -0015号表
処分費対象額調整						
受入費 土砂	121	m3				
仮締切工	1	式				レベル 3

工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう 製作・設置	30		袋			00 単第 0 -0016号表
購入土	30		m3			
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離6.5 k m 土砂 D I D 区間なし	25		m3			00 単第 0 -0020号表
大型土のう設置(移設) 作業半径 6mを超え20m以下	29		袋			00 単第 0 -0021号表
大型土のう撤去 作業半径 6mを超え20m以下	30		袋			00 単第 0 -0022号表
ダンプトラック運搬（標準以外） 4 t 積級ダンプ 運搬距離6.5 k m 土砂 D I D 区間なし	25		m3			00 単第 0 -0020号表
処分費対象額調整						
受入費 土砂	25		m3			
製作原価						

工事費

内訳表

頁0 -0009

[illegible]

工事費

内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						
運搬費						
運搬費						レベル2
運搬費	1		式			レベル3
運搬費	1		式			レベル4
仮設材輸送	1		式			00
基本運賃 運搬距離 2km 製品長 12m以内 運搬質量 37.69t	2		式			単第 0 -0023号表
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

工事費

内訳表

頁0 -0011

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付間接費						
	据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート	90	%			00 単第 0 -0024号表
間接工事費						
据付工事原価						
設計技術費						
工事原価						
一般管理费率分						
契約保証費						
一般管理費計						

工事費

内訳表

頁0 -0012

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

表土剥取
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 328.0300

SPK24040001 障害無し 5,000m3未満 単第 0 -0001号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0014

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離6.224 k m

土砂 DID区間なし

单第 0 -0002号表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0015

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第 0 -0003号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	33.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.17	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.17	供用日			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=33 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.17 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 15.86%

SPKN2404004

単第 0 -0004号表

1
m3 当り
標準単価: 827.0300

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.30%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.56%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	66.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0017

角フリューム蓋
蓋版(各種) 40 重量

200用 L=0.5m 13kg

单第 0 -0005号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

角フリューム蓋
蓋版(各種) 40 重量

300用 L=0.5m 26kg

单第 0 -0006号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

角フリューム蓋

蓋版(各種) 40<重量 170

500用 L=0.5m 59kg

单第 0 -0007号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 328.0300

SPK24040001 障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0008号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0022

バックホウ運転経費

加-5型(排対2次)山積0.80m³[平積0.60m³]

岩石工損料割増なし・夜間等割増なし

下水道用設計標準步掛表

单第 0 -0010号表

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

機-1_バックホウ運転

クローラ[標準]山積0.8m³ (平積0.6m³)

排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0011号表

1 時間 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0013号表

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工
撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間58日

单第 0 -0015号表

1 枚 当り

[illegible]

大型土のう
製作・設置

頁0 -0028

10 袋 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.161	人			1*0.161
特殊作業員	0.161	人			1*0.161
普通作業員	0.161	人			1*0.161
耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年),令和5年改定基準適合品	10.000	枚			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.161	日			単第 0-0018号表
諸雑費	7	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=4 耐候性(短期)大型土のう(R5改定基準適合品)			B=1 土砂の計上なし		

施工単価表

頁0 -0030

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0018号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

大型土のう設置
作業半径 6mを超え20m以下

单第 0 -0019号表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			1*0.125
特殊作業員	0.125	人			1*0.125
普通作業員	0.125	人			1*0.125
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	0.125	日			
諸雑費	1	式			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=2 作業半径 6mを超え20m以下					

施工単価表

頁0 -0032

ダンプトラック運搬（標準以外）

4 t 積級ダンプ 運搬距離6.5 k m

土砂 D I D 区間なし

单第 0 -0020号表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

大型土のう設置(移設)
作業半径 6mを超え20m以下

单第 0 -0021号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.125	人			1*0.125
特殊作業員	0.125	人			1*0.125
普通作業員	0.125	人			1*0.125
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	0.125	日			
諸雑費	1	式			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=2 作業半径 6mを超え20m以下					

施工単価表

頁0 -0034

大型土のう撤去
作業半径 6mを超え20m以下

单第 0 -0022号表

10

袋 当り

[illegible]

基本運賃
運搬距離 2km

单第 0 -0023号表

頁0 -0035

1 式 当り

製品長 12m以内 運搬質量 37.69t

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

单第 0 -0024号表

1 % 当り

据付間接費
ゴム引布製起伏ゲート

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0037

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
工事費						
製作工事			式		1	レベル 1
ゴム製引布起伏ゲート			式		1	レベル 2
材料費			式		1	レベル 3
部品費			式		1	レベル 4
機器単体費			式		1	レベル 3
据付工事			式		1	レベル 1
輸送費			式		1	レベル 2
労務費			式		1	レベル 2
ゴム袋体撤去工			式		1	レベル 3
ゴム袋体据付工			式		1	レベル 3
給排気装置撤去工			式		1	レベル 3
給排気装置据付工			式		1	レベル 3
直接経費			式		1	レベル 2
仮設費			式		1	レベル 2
仮設道路工			式		1	レベル 3
仮締切工			式		1	レベル 3
製作原価						

工事数量総括表

頁0 -0038

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
製作工事原価						
直接工事費						
共通仮設費 （率分）						
運搬費						
運搬費			式		1	レベル 2
運搬費			式		1	レベル 3
仮設材輸送			式		1	レベル 4
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
据付間接費						
間接工事費						
据付工事原価						
設計技術費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						

工事数量総括表

頁0 -0039

[illegible]

登録単価一覧表

頁0 -0040

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
TH000556	耐候性大型土のう(2.0t用) 丸型,径110cm×長110cm 短期仮設対応(1年)型	枚						
F0000000001	角フリューム蓋 200用 L=0.5m 13kg	枚						
F0000000002	角フリューム蓋 300用 L=0.5m 26kg	枚						
F0000000003	角フリューム蓋 500用 L=0.5m 59kg	枚						

特殊基礎単価一覧表

頁0 -0041

[illegible]