

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内 訳 明 細 書					
A . 1 階事務所等改修工事		1.00	式			
B . 外部玄関廻り床改修工事		1.00	式			
C . 備品工事		1.00	式			
D . 電気設備工事		1.00	式			
E . 機械設備工事		1.00	式			
直設工事費計						
F . 共通仮設費		1.00	式			
G . 現場管理費		1.00	式			
H . 一般管理費		1.00	式			
工事費計						
I . 消費税	10.00%	1.00	式			
総 合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A . 1 階事務所等改修工事						
A. 建築改修工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A. 建築改修工事						
1. 撤去工事		1.00	式			
2. 仮設工事		1.00	式			
3. 建具工事		1.00	式			
4. 塗装工事		1.00	式			
5. 内装工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.撤去工事						
(床)						
床組撤去		59.60	m ²			
床仕上げ撤去	70-リング・合板	59.60	m ²			
巾木撤去		20.00	m			
畳撤去		18.00	帖			
(壁)						
間仕切り壁撤去		34.40	m ²			
ポ-ト 類撤去	事務所面	45.50	m ²			
ポ-ト 類撤去	廊下面	45.50	m ²			
(天井)						
天井解体撤去工事		89.40	m ²			
天井仕上げ材撤去		130.00	m ²			
廻り縁撤去		82.80	m			
解体材積込み		6.00	m3			
処分費	木材	3.50	m3			
処分費	ポ-ト 類	2.50	m3			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分費	ビニール類	0.30	m3			
(その他)						
アスベスト調査	2ヶ所	1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 仮設工事						
脚立足場	並列	115.00	m ²			
養生費		147.00	m ²			
清掃片付け費		147.00	m ²			
クリーニング		147.00	m ²			
仮設事務所養生	床：合板 t = 12.0+養生シート	29.80	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 建具工事						
(内窓設置)						
内窓設置工事	AW-新1 1640*1200 ガラス含む	2.00	ヶ所			
内窓設置工事	AW-新2 1640*1200 ガラス含む	2.00	ヶ所			
同上取付運搬費		1.00	式			
(内部金属製建具)						
片引き戸カギ-中窓付フラッシュドア	AD-新1	1.00	ヶ所			
片引き戸カギ-中窓付フラッシュドア	AD-新2	1.00	ヶ所			
2連FIX窓	AW-新2	1.00	ヶ所			
FIX窓	AW-新3	2.00	ヶ所			
FIX窓	AW-新4	1.00	ヶ所			
FIX窓	AW-新5	1.00	ヶ所			
FIX窓	AW-新6	1.00	ヶ所			
同上取付調整費		1.00	式			
同上運搬費		1.00	式			
硝子工事		1.00	式			
(木製建具)						
引違い戸	WD-新1	3.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
片開き戸	WD-新2	1.00	ヶ所			
3枚連動引き戸	WD-新3	1.00	ヶ所			
片引き戸	WD-新4	1.00	ヶ所			
同上取付調整費		5.00	人			
同上運搬費		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4. 塗装工事						
壁各所塗装		1.00	式			
木部各所塗装		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.内装工事						
(床改修工事)						
根太嵩上げ	和室部分	29.80	m ²			
同上合板張り	t = 15	29.80	m ²			
OAフロアー	サンスル H = 50	59.60	m ²			
アルミ製スロープ		2.00	ヶ所			
タイルカーペット貼り		59.60	m ²			
ビニール床巾木	H = 100	82.30	m			
(壁改修工事)						
新設間仕切り壁		34.40	m ²			
石膏ボード張り	t = 12.5	95.60	m ²			
グラスウール充填	t = 100 24KG/m3	35.00	m ²			
クロス貼り	不燃	125.00	m ²			
(天井改修工事)						
天井下地組		59.60	m ²			
化粧石膏ボード貼	杉桎 t = 9.5	24.80	m ²			
ロックウール吸音板直張り	t = 9.0	127.00	m ²			
廻り縁	塩ビ製	85.00	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(その他改修工事)						
ガラスパネーションフィルム貼り		1.00	式			
室名札等		3.00	ヶ所			
畳表替え		12.00	枚			
畳新設	1帖用	3.00	枚			
押入	柱・鴨居・敷居含む 材工	3.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B . 外部玄関廻り床改修工事						
(撤去工事)						
床カッター入れ		4.00	m			
床磁器タイル撤去	下地EIL外共	78.81	m ²			
同上処分		3.90	m3			
土間解体	t = 120	0.30	m3			
同上処分		0.30	m3			
処分材積込み		4.20	m3			
(下地・仕上げ工事)						
土間コンクリート	t = 120	2.00	m3			
同上打ち手間		2.00	m3			
差し筋アンカー	D10@200 L = 400	78.00	本			
土間鉄筋	材工	1.00	式			
コンクリート金コ押し	ホキ目仕上げ	22.50	m ²			
コンクリート木コ押し	タイル下地	67.30	m ²			
磁器300角タイル貼り		67.30	m ²			
EIL外金コ押し		2.20	m ²			
玄関マット	SUS枠共 1500*600	1.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C . 備品工事						
A:ハイカウンター	W1800*D450*H1000 フロントパ° 裨共	1.00	セット			
同上エンドパ° 裨		2.00	枚			
B:ローカウンター	W1800*D800*H740 フロントパ° 裨共	1.00	セット			
同上エンドパ° 裨		2.00	枚			
C:スイングドア		1.00	枚			
D:スチール書庫下段	W900*H1050*D450	5.00	台			
E:スチール書庫上段	W900*H1050*D450	5.00	台			
取付費		1.00	式			
運搬費		1.00	式			
ブラインド	1700*1400	4.00	台			
ルームサイン	平付け型 シルクスクリーン印刷共	4.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D.電気設備工事						
A.電灯コンセント設備撤去工事		1.00	式			
B.弱電設備撤去工事		1.00	式			
C.自火報設備撤去工事		1.00	式			
D.動力設備工事		1.00	式			
E.電灯コンセント設備工事		1.00	式			
F.非常照明・誘導灯設備工事		1.00	式			
G.弱電設備工事		1.00	式			
H.自動火災報知設備工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A.電灯コンセント設備撤去工事						
ケーブル	VVF1.6-2C (ころがし)	99.00	m			
〃	VVF1.6-3C (ころがし)	18.00	m			
〃	VVF2.0-2C (ころがし)	31.00	m			
〃	VVF2.0-3C (ころがし)	91.00	m			
〃	VVR8sq-3C (ころがし)	91.00	m			
スイッチボックス	1ヶ用 VE	10.00	個			
配線器具	スイッチ 片切×2+片切パ付	2.00	個			
〃	コンセント2ヶ用	8.00	個			
照明器具	A Hf32W-2 埋込	25.00	個			
〃	B FL40W-2 V形	12.00	個			
〃	C FL40W-1 V形	15.00	個			
〃	D FL40W-2 直付カバー付	8.00	個			
〃	E FPL42W-4 埋込	2.00	個			
〃	F FDL13W-1 ダウンライト	20.00	個			
〃	G IL60W-1 屋外 スポットライト	5.00	個			
〃	H IL60W-1 エントランスライト	6.00	個			
照明器具	I ハイパワー100W スポットライト	2.00	個			
〃	J FL20W-1 ミラライト	1.00	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
〃	K FL20W-1 流し元灯	3.00	個			
〃	L IL60Wタイプ LED シーリングライト		個			
〃	M FCL40W-1 埋込	1.00	個			
〃	N FCL30W-1 シーリングライト	3.00	個			
誘導灯	a B級BL形	2.00	個			
〃	a B級BL形 吊下げ金具付	1.00	個			
〃	b b級BL形 通路	1.00	個			
非常照明	c 埋込ハロゲン9W	1.00	個			
〃	d 埋込ハロゲン13W	6.00	個			
〃	e 露出ハロゲン30W	5.00	個			
照明器具	LED FL40W-2タイプ 撤去品再使用	1.00	個			
電灯盤開閉器切り離し	MCCB2P20A	3.00	個			
動力盤開閉器切り離し	MCCB3P30A	3.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B.弱電設備撤去工事						
ケーブル	AE1.2-3C (ころがし)	48.00	m			
スイッチボックス	1ヶ用 VE	3.00	個			
配線器具	アッテネター	3.00	個			
スピーカー	天井埋込	2.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C.自火報設備撤去工事						
ケーブル	AE1.2-2C (ころがし)	36.30	m			
感知器	差動式スポット型感知器	3.30	個			
〃	定温式スポット型感知器	2.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D.動力設備工事						
ケーブル	EM-CE3.5sq-4C (ころがし)	35.80	m			
"	EM-CE3.5sq-4C (管内)	8.80	m			
"	EM-CE5.5sq-4C (ころがし)	61.60	m			
"	EM-CE5.5sq-4C (管内)	8.80	m			
電線管	HIVE22	6.60	m			
"	HIVE28	6.60	m			
金属製可とう電線管	PVC24	2.20	m			
"	PVC30	2.20	m			
同上ボックスコネクタ	PVC22-24	4.00	個			
"	PVC28-30	4.00	個			
プルボックス	150-150-100 (VE)		個			
開閉器	MCCB3P30A 既設再使用	3.00	個			
"	MCCB3P30A	1.00	個			
機器結線	機器結線	4.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E.電灯コンセント設備工事						
電線	EM-IE2.0	3.50	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C ころがし	126.50	m			
〃	EM-EEF1.6-3C ころがし	46.20	m			
〃	EM-EEF2.0-2C ころがし	108.40	m			
〃	EM-EEF2.0-3C ころがし	67.70	m			
〃	EM-EEF1.6-2C 管内	17.60	m			
〃	EM-EEF1.6-3C 管内	15.40	m			
〃	EM-EEF2.0-2C 管内	9.90	m			
〃	EM-EEF2.0-3C 管内	13.20	m			
〃	EM-CE8sq-3C	3.30	m			
合成樹脂可とう電線管	PF16	24.20	m			
合成樹脂可とう電線管	PF22	22.00	m			
スイッチボックス	1ヶ用 (VE)	12.00	個			
配線器具	片切x2+片切パ付 新金プレート	2.00	個			
〃	片切x1+片切パ付 新金プレート	1.00	個			
〃	4路スイッチ 新金プレート 既設移設	1.00	個			
〃	コンセント2ヶ用 新金プレート	4.00	個			
〃	コンセント2 EET 新金プレート	4.00	個			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	A LED Hf32W-2タイプ 埋込	25.00				
〃	B LED FL40W-2タイプ V形	20.70	個			
〃	C LED FL40W-1タイプ V形	16.50	個			
〃	D LED FL40W-1タイプ 直付和風	4.40	個			
〃	E LED FHP32Wx4タイプ 埋込	2.20	個			
〃	F LED 100形ダウソライト	24.20	個			
〃	G LED 80形屋外スポット	5.50	個			
〃	H LED 40形エントランスライト	6.60	個			
〃	I LED 150形屋内スポット	2.00	個			
〃	J LED 20形ミラーライト	1.00	個			
〃	K LED 20形流し元	1.00	個			
〃	L LED 30形シーリングライト	3.00	個			
〃	M LED FHP23 x 4タイプ 埋込	1.00	個			
〃	N LED 23形x3 直付	1.00	個			
〃	LED40W-2タイプ 撤去品再使用	1.00	個			
電灯盤	電灯盤	1.00	個			
機器接続	換気扇接続	6.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F.非常照明・誘導灯設備工事						
ケーブル	EM-EEF1.6-2C	16.50	m			
照明器具	a LED B級BL形	2.00	個			
〃	a LED B級BL形 吊下げ金具付	1.00	個			
〃	b LED B級BL形 矢印	1.00	個			
〃	c LED 9Wタイプ 埋込	2.00	個			
〃	d LED 13Wタイプ 埋込	7.00	個			
〃	e LED 30Wタイプ 露出	5.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G.弱電設備工事						
ケーブル	AE1.2-3C 既設再使用	10.00	m			
〃	AE1.2-3C	40.70	m			
〃	AE1.2-4C 既設再使用	5.00	m			
〃	AE1.2-4C	6.60	m			
合成樹脂可とう電線管	PF16	5.00	m			
〃	PF22	54.00	m			
スイッチボックス	1ヶ用 (VE)	8.00	個			
配線器具	TV直列ユニット	2.00	個			
〃	TV端末ユニット	1.00	個			
〃	TEL・有線ユニット	2.00	個			
〃	ノズルプレート	2.00	個			
スピーカー	埋込スピーカー	2.00	個			
アッテネーター	アッテネーター	3.00	個			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H.自動火災報知設備工事						
ケーブル	AE1.2-2C 既設再使用	10.00	m			
〃	AE1.2-2C	37.40	m			
感知器	差動式ｽﾎｯﾄ感知器撤去品再使用	3.00	個			
〃	定温式ｽﾎｯﾄ感知器撤去品再使用	2.00	個			
〃	定温式ｽﾎｯﾄ感知器	1.00	個			
受信機	P型 2 級 5 回線	1.00	個			
検査立会	検査立会	1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E .機械設備工事						
A.空調設備工事		1.00	式			
B.換気設備工事		1.00	式			
C.撤去工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A.空調設備工事						
AC-1 パッケージエアコン	形式：空冷ヒートポンプ式・壁掛形	4.00	台			
	冷房：7.1KW 暖房：8.0KW					
	圧縮機：1.29KW					
	送風機：内0.048KW外0.084KW					
	ワイヤレスコン・室外機用架台					
AC-2 ルームエアコン	形式：空冷ヒートポンプ式・壁掛形	1.00	台			
	冷房：2.2KW 暖房：2.2KW					
	圧縮機：0.60KW					
	送風機：内0.026KW外0.018KW					
	ワイヤレスコン・室外機用架台					
冷媒配管CUP	9.5 15.9	24.10	m			
	6.4 9.5	11.20	m			
室内外渡配線		35.30	m			
ドレン配管VP	VP 20 外露出	12.50	m			
ドレン配管VP	VP 20 内露出	2.00	m			
ドレン配管VP	VP 20 インペイ	6.90	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ドレン配管VP	VP 20 埋設	3.80	m			
防露工事	冷媒配管 外露出	17.30	m			
端数処理	冷媒配管 内露出	5.10	m			
コア穴明け	100 -200W	8.00	ヶ所			
土工事	根切り	1.80	m3			
土工事	埋戻し	1.80	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B.換気設備工事						
EF-1 天井換気扇	型式：低騒音型 事務所用 能力：150 -400・210m3/h x 0 Pa	3.00	台			
EF-2 天井換気扇	型式：低騒音型 事務所用 能力：100 -400・210m3/h x 0 Pa ステンレス製深形フード 100 、 コントロールスイッチとも	1.00	台			
EF-3 天井換気扇	型式：低騒音型 台所用 能力：150 -700・400m3/h x 0 Pa	3.00	台			
スパイラルダクト	SPD 100	16.60	m			
フレキシブルダクト	150	3.00	m			
コア穴明け	150 -200W	1.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C.撤去工事						
パ ッケ-ジ エアコン	形式：空冷ヒートポンプ式・天井吊付形	3.00	台			
	冷房：7.1KW 暖房：8.0KW					
天井換気扇	150	6.00	台			
計						