

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.12.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015 ~)	
	当世代	前世代
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T補正区分	01 ほ場整備工事 01 千円未満切捨 09 閉所型・月単位 05 中山間地域 03 計上しない 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
22_埤本農地										レベル1	
		1			式						
A箇所										レベル2	
		1			式						
土工										レベル3	
		1			式						
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		17			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		11			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		4			m3					単第 0 -0003号表	
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		14			m3					単第 0 -0006号表	
法面工										レベル3	
		1			式						

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	畦畔築立 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度									00	
		27		m						単第 0 -0007号表	
	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土									00	
		27		m2						単第 0 -0009号表	
	芝付工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)									00	
		30		m2						単第 0 -0010号表	
擁壁工										レベル 3	
		1		式							
	コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB									00	
		18		m2						単第 0 -0011号表	
	胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40									00	
		7		m3						単第 0 -0012号表	
	ブロック基礎工 A 2 5 0 - B 4 5 0 (盛土用)									00	
		14		m						単第 0 -0013号表	
	取り付け工 植生土のう									00	
		3		m2						単第 0 -0016号表	
仮設工										レベル 3	
		1		式							

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	敷鉄板設置撤去工									00	
	設置	96		m	2					単第 0 -0017号表	
	敷鉄板設置撤去工									00	
	撤去	96		m	2					単第 0 -0019号表	
	敷鉄板賃料									00	
	22 × 1524 × 3048, 802kg/枚 賃貸期間20日	21		枚						単第 0 -0020号表	
B箇所										レベル 2	
土工		1		式							
		1		式						レベル 3	
	掘削									00	
	土砂 上記以外(小規模) 標準	4		m	3					単第 0 -0001号表	
	床掘り									00	
	土砂 上記以外(小規模)	4		m	3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		1		m	3					単第 0 -0003号表	
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		8		m	3					単第 0 -0006号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工						レベル3
	1		式			
畦畔築立 天端幅0.20m～0.50m程度	4		m			00 単第 0 -0007号表
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	8		m2			00 単第 0 -0009号表
芝付工 全面張 人工芝(幅 100cm程度)	9		m2			00 単第 0 -0010号表
擁壁工						レベル3
	1		式			
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	6		m2			00 単第 0 -0011号表
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	3		m3			00 単第 0 -0012号表
ブロック基礎工 A300-B450(盛土用)	4		m			00 単第 0 -0021号表
取り付け工 植生土のう	4		m2			00 単第 0 -0016号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										レベル3	
		1			式					00	
	敷鉄板設置撤去工 設置	78			m2					単第 0 -0017号表 00	
	敷鉄板設置撤去工 撤去	78			m2					単第 0 -0019号表 00	
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間15日	17			枚					単第 0 -0022号表	
直接工事費											
運搬費											
	基本運賃 運搬距離 4.2km 製品長 12m以内 運搬質量 16.84t	2			式					単第 0 -0023号表 00	
	積込み,取卸しに要する費用	1			式					単第 0 -0024号表 00	
	積込み,取卸しに要する費用 A、B箇所工区間運搬	1			式					単第 0 -0025号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率 分 額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相 当額計 ＊ ＊						

本工事費

内訳表

頁0 -0008

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表
1
m3 当り
標準単価: 1,241.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0010

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0002号表

1
m3 当り
標準単価: 2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

单第 0 -0003号表

頁0 -0011

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)

SPK25040007

単第 0 -0004号表

土砂

小規模(標準)

1

m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0005号表

頁0 -0013

10

m3 当り

[illegible]

機械併用盛土(小規模土工)

施工単価表

单第 0 -0006号表

頁0 -0014

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

蛙畔築立

天端幅 0.20m ~ 0.50m 程度

单第 0 -0007号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

单第 0 -0008号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0009号表

1

m2

当り

標準単価: 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0018

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度）

单第 0 -0010号表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

コンクリートブロック積工(練積)

滑面ブロック

18-8-40BB

单第 0 -0011号表

1

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第 0 -0012号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比: 67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,183.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

单第 0 -0012号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

勞務構成比：

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.4000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

ブロック基礎工

A 2 5 0 - B 4 5 0 (盛土用)

单第 0 -0013号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0014号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0014号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0015号表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		44.28%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.82%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.86%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

取り付け工
植生土のう

頁0 -0026

1 m2 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0018号表

1 日 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間20日

单第 0 -0020号表

1 枚 当り

[illegible]

单第 0 -0021号表

頁0 -0031

A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間15日

单第 0 -0022号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

基本運賃

運搬距離 4.2km

製品長 12m以内 運搬質量 16.84t

单第 0 -0023号表

1 式 当り

[illegible]

積込み,取卸しに要する費用

单第 0 -0024号表

頁0 -0034

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

積込み,取卸しに要する費用

A、B箇所工区間運搬

单第 0 -0025号表

1 式 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0036

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
22_埤本農地			式		1	レベル 1
A箇所			式		1	レベル 2
土工			式		1	レベル 3
法面工			式		1	レベル 3
擁壁工			式		1	レベル 3
仮設工			式		1	レベル 3
B箇所			式		1	レベル 2
土工			式		1	レベル 3
法面工			式		1	レベル 3
擁壁工			式		1	レベル 3
仮設工			式		1	レベル 3
直接工事費						
運搬費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

工事数量総括表

頁0 -0037

[illegible]

登録単価一覧表

頁0 -0038

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0000000001	建設発生残土受入費 砂質土	m3						
F0000000002	杉（素材） 20cm以下長さ3-4m	本						
F0000000003	かすがい 9mm×L150mm	本						
F0000000004	ボルト・ナット・ワッシャ M120×150	組						
F0000000005	購入土 ほぐし土	m3						