

# 総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.12.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~ )		
	当世代	前世代	
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	09 閉所型・月単位		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	03 計上しない		
前払支出割合区分	00 補正なし		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
5_瀬尾農地						レベル1
土工	1		式			レベル2
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	1		式			00
	22		m3			単第 0 -0001号表
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	5		m3			00
						単第 0 -0002号表
機械併用埋戻(小規模土工)	1		m3			00
						単第 0 -0003号表
機械併用盛土(小規模土工)	19		m3			00
						単第 0 -0006号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	1		m3			00
						単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						

# 本工事費

# 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面工	建設発生残土受入費 砂質土									00	
		1		m3							
法面工										レベル 2	
		1		式							
	畦畔築立 天端幅 0 . 2 0 m ~ 0 . 5 0 m程度									00	
		9		m						単第 0 -0008号表	
	法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土									00	
		41		m2						単第 0 -0010号表	
土留工	芝付工 全面張 人工芝 (幅 100cm程度)									00	
		43		m2						単第 0 -0011号表	
土留工										レベル 2	
		1		式							
	ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm									00	
		18		m						単第 0 -0012号表	
	止杭打込									00	
		9		本						単第 0 -0013号表	
	暗渠排水 50mm									00	
		5.7		m						単第 0 -0014号表	

## 本工事費

## 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工							レベル 2
	敷鉄板設置撤去工 設置	1		式			00
		54		m2			単第 0 -0017号表
	敷鉄板設置撤去工 撤去						00
		54		m2			単第 0 -0019号表
	敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048,802kg/枚 賃貸期間9日						00
		12		枚			単第 0 -0020号表
直接工事費							
運搬費							
	基本運賃 運搬距離 2.6km 製品長 12m以内 運搬質量 9.62t						00
		2		式			単第 0 -0021号表
	積込み,取卸しに要する費用						00
		1		式			単第 0 -0022号表
共通仮設費率 分類							

本工事費

内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
工事原価							
一般管理費率分							
一般管理費計							
* * 工事価格計 * *							
* * 消費税相当額計 * *							
* * 請負工事費計 * *							

施工単価表

掘削  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 26.01%

標準  
労務構成比: 62.89%

SPK25040001  
材料構成比: 11.10%

単第 0 -0001号表  
市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 1,241.0000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

# 施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0002号表

1  
m3 当り  
標準単価: 2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

## 施工単価表

单第 0 -0003号表

頁0 -0008

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]



施工単価表

機械投入(バックホウ)  
土砂

SPK25040007  
小規模(標準)

単第 0 -0004号表

1  
標準単価:

1,093.9000  
m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0005号表

頁0 -0010

10

m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

单第 0 -0006号表

1 m3 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0012

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%  
SPK25040002  
DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

単第 0 -0007号表  
1  
標準単価: 1,334.5000  
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

# 施工単価表

頁0 -0013

蛙畔築立

天端幅 0.20m ~ 0.50m 程度

单第 0 -0008号表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0014

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m<sup>3</sup> (平積0.35m<sup>3</sup>)

单第 0 -0009号表

1 目 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0015

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0010号表

1

m2

当り

標準単価: 453.5800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

# 施工単価表

頁0 -0016

芝付工

全面張 人工芝 (幅 100cm程度)

单第 0 -0011号表

---

10

---

m2

当日

[illegible]



# 施工単価表

頁0 -0017

ふとんかご

SPK25040131

単第 0 -0012号表

設置

階段式 高さ50cm×幅120cm

1 m 当り

機械構成比: 5.35% 労務構成比: 33.16% 材料構成比: 61.49% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 16,637.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

## 施工単価表

頁0 -0018

ふとんかご

設置

**機械構成比:** 5.35%

勞務構成比: 33.16%

材料構成比: 61.49%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：<sup>1</sup>

m 当り  
16,637.0000

SPK25040131

階段式 高さ50cm x 幅120cm

单第 0 -0012号表

1

m

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0019

## 止杭打込

SPK25040132

单第 0 -0013号表

1

本 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	72.78%	材料構成比:	27.22%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	2,094.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	------------

[illegible]

## 暗渠排水

頁0 -0020

单第 0 -0014号表

1 m 当り

50mm

[illegible]

# 施 工 単 価 表

頁0 -0021

暗渠排水工(バックホウ掘削(床掘))

暗渠排水管(定尺管) 呼び径 50～75mm

掘削深 0.5 h 0.7m

単第 0 -0015号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			
特殊作業員	0.50	人			
普通作業員	1.00	人			
機-18,24_バックホウ運転 クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	1.00	日			単第 0-0016号表
普通作業員	2.00	人			
諸雑費	1	式			
* * 単位当り * *	1	日			
A=1 暗渠排水管(定尺管) C=1 掘削深_0.5 h 0.7m			B=1 呼び径_	50～75mm	

# 施工単価表

頁0 -0022

機-18,24\_バックホウ運転

クローラ[標準型]山0.28m3(平0.2m3)

## 排出ガス対策型2次基準

单第 0 -0016号表

1 目 当り

[illegible]

## 敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0024

機-28\_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0018号表

1 日 当り

[illegible]



## 敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0026

## 敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間9日

单第 0 -0020号表

1 枚 当り

[illegible]

## 基本運賃

運搬距離 2.6km

製品長 12m以内 運搬質量 9.62t

单第 0 -0021号表

頁0 -0027

1 式 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0028

積込み,取卸しに要する費用

单第 0 -0022号表

1 式 当り

[illegible]

# 工事数量総括表

頁0 -0029

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
5_瀬尾農地			式		1	レベル 1
土工			式		1	レベル 2
法面工			式		1	レベル 2
土留工			式		1	レベル 2
仮設工			式		1	レベル 2
直接工事費						
運搬費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

# 登録単価一覧表

頁0 -0030

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0000000001	建設発生残土受入費 砂質土	m3						
F0000000002	杉（素材） 20cm以下長さ3-4m	本						
F0000000003	かすがい 9mm×L150mm	本						
F0000000004	ボルト・ナット・ワッシャ M120×150	組						
F0000000005	購入土 ほぐし土	m3						