

数 量 総 括 表

21/545

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
前 原 農 地 (田)						
A箇所	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	14.2	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	8.1	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクタ I	m3	2.7	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクタ I	m3	4.1	
		土 砂 等 運 搬	土砂 4t積級ダンプ 運搬距離12.4km	m3	12.7	
		建 設 発 生 土 受 入 費	砂質土	m3	12.7	
	法 面 工	畦 畔 築 立	人力築立	m	9.0	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.4 t=0cm	m2	24.3	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	8.6	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B450	m	9.0	
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	7.2	
	仮設道路(敷鉄板)	敷 鉄 板 設 置	t22 × 1,524 × 3,048mm	m2	27.0	
		敷 鉄 板 撤 去	t22 × 1,524 × 3,048mm	m2	27.0	
		敷 鉄 板 賃 料	t22 × 1,524 × 3,048mm	枚	6.0	供用日数:21日

数 量 総 括 表

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
B箇所	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	26.7	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	9.9	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクタ I	m3	3.3	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクタ I	m3	11.0	
		土 砂 等 運 搬	土砂 4t積級ダンプ 運搬距離12.4km	m3	18.2	
		建 設 発 生 土 受 入 費	砂質土	m3	18.2	
	法 面 工	畦 畔 築 立	人力築立	m	11.0	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.5 t=0cm	m2	28.6	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	13.2	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B450	m	11.0	
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	7.2	
	仮設道路(敷鉄板)	敷 鉄 板 設 置	t22 × 1,524 × 3,048mm	m2	165.0	
		敷 鉄 板 撤 去	t22 × 1,524 × 3,048mm	m2	165.0	
		敷 鉄 板 賃 料	t22 × 1,524 × 3,048mm	枚	36.0	供用日数:23日
	運 搬 費	敷 鉄 板 運 搬	L=13.6km	式	2.0	総重量:28.87t
		積 込 ・ 取 り 卸 し 費 用		式	1.0	

数		量		総		括		表	
費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考			
C箇所	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	15.4				
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	7.2				
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクト I	m3	2.4				
		機 械 併 用 盛 土	コンパクト I	m3	2.8				
		土 砂 等 運 搬	土砂 4t積級ダンプ 運搬距離12.4km	m3	15.0				
		建 設 発 生 土 受 入 費	砂質土	m3	15.0				
	法 面 工	畦 畔 築 立	人力築立	m	16.0				
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.3 t=0cm	m2	16.8				
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	5.8				
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B450	m	8.0				
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	5.0				
	仮設道路(敷鉄板)	敷 鉄 板 設 置	t22×1,524×3,048mm	m2	153.0				
		敷 鉄 板 撤 去	t22×1,524×3,048mm	m2	153.0				
		敷 鉄 板 賃 料	t22×1,524×3,048mm	枚	34.0	供用日数:18日			