

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 80 神石高原町 00-07.12.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種	01 ほ場整備工事		
工事費端数区分	01 千円未満切捨		
週休補正区分	09 閉所型・月単位		
施工地域・工事場所区分	05 中山間地域		
契約保証費区分	03 計上しない		
前払支出割合区分	00 補正なし		
軽油区分	00 一般軽油使用		
復興補正区分	00 補正なし		
I C T 補正区分	00 補正なし		

本工事費

内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
21_前原農地										レベル1	
		1			式						
A箇所										レベル2	
		1			式						
土工										レベル3	
		1			式						
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		14			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)									00	
		8			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		3			m3					単第 0 -0003号表	
	機械併用盛土(小規模土工)									00	
		4			m3					単第 0 -0006号表	
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)									00	
		13			m3					単第 0 -0007号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費						
	13	m3				
法面工						レベル3
	1	式				
畦畔築立 天端幅0.20m～0.50m程度						00
	9	m				単第 0 -0008号表
擁壁工						レベル3
	1	式				
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB						00
	24	m2				単第 0 -0010号表
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40						00
	9	m3				単第 0 -0011号表
ブロック基礎工 A300・B450(盛土用)						00
	9	m				単第 0 -0012号表
取り付け工 植生土のう						00
	7	m2				単第 0 -0015号表

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										レベル3	
		1			式						
	敷鉄板設置撤去工									00	
	設置	27			m2					単第 0 -0016号表	
	敷鉄板設置撤去工									00	
	撤去	27			m2					単第 0 -0018号表	
	敷鉄板賃料									00	
	22×1524×3048,802kg/枚										
	賃貸期間21日	6			枚					単第 0 -0019号表	
B箇所										レベル2	
		1			式						
土工										レベル3	
		1			式						
	掘削									00	
	土砂 上記以外(小規模)										
	標準	27			m3					単第 0 -0001号表	
	床掘り									00	
	土砂 上記以外(小規模)										
		10			m3					単第 0 -0002号表	
	機械併用埋戻(小規模土工)									00	
		3			m3					単第 0 -0003号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械併用盛土(小規模土工)						00
	11	m3				単第 0 -0006号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)	18	m3				単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費	18	m3				
法面工	1	式				レベル3
畦畔築立 天端幅0.20m~0.50m程度	11	m				00
擁壁工						単第 0 -0008号表
	1	式				レベル3
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	29	m2				00
						単第 0 -0010号表
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	13	m3				00
						単第 0 -0011号表

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	ブロック基礎工 A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)									00	
		11		m						単第 0 -0012号表	
	取り付け工 植生土のう									00	
		7		m2						単第 0 -0015号表	
仮設工										レベル 3	
		1		式							
	敷鉄板設置撤去工 設置									00	
		165		m2						単第 0 -0016号表	
	敷鉄板設置撤去工 撤去									00	
		165		m2						単第 0 -0018号表	
	敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048, 802kg/枚 賃貸期間23日									00	
		36		枚						単第 0 -0020号表	
C箇所										レベル 2	
		1		式							
土工										レベル 3	
		1		式							
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準									00	
		15		m3						単第 0 -0001号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	7	m3				00 単第 0 -0002号表
機械併用埋戻(小規模土工)	2	m3				00 単第 0 -0003号表
機械併用盛土(小規模土工)	3	m3				00 単第 0 -0006号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)	15	m3				00 単第 0 -0007号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる						
建設発生土受入費	15	m3				
法面工	1	式				レベル3
畦畔築立 天端幅0.20m~0.50m程度	16	m				00 単第 0 -0008号表
擁壁工	1	式				レベル3

本工事費

内訳表

頁0 -0008

[illegible]

本工事費

内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費						
基本運賃 運搬距離 13.6km 製品長 12m以内 運搬質量 28.87t	2		式			00 単第 0 -0022号表
積込み,取卸しに要する費用	1		式			00 単第 0 -0023号表
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						

本工事費

内訳表

頁0 -0010

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0001号表
1
m3 当り
標準単価: 1,241.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0002号表

1
m3 当り
標準単価: 2,247.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0003号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックホウ)
土砂

SPK25040007
小規模(標準)

単第 0 -0004号表

1
m3 当り

機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

单第 0 -0005号表

頁0 -0015

10

m3 当り

[illegible]

施工単価表

单第 0 -0006号表

頁0 -0016

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.52%

SPK25040002

DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0007号表

1

標準単価:

m3 当り

3,431.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45 距離13.0km以下(10.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0018

蛙畔築立

天端幅 0.20m ~ 0.50m 程度

单第 0 -0008号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

バックホウ運転 (賃料)

クローラ型山積0.45m³ (平積0.35m³)

单第 0 -0009号表

1 目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

コンクリートブロック積工(練積)

滑面ブロック

18-8-40BB

单第 0 -0010号表

1

m2 当り

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第 0 -0011号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比: 67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,183.4000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0022

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

单第 0 -0011号表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

機械構成比: 9.31% 労務構成比:

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：
1

m3 当り

7,183.4000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

ブロック基礎工

A 3 0 0 - B 4 5 0 (盛土用)

单第 0 -0012号表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0013号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.23%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	10.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.81%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.74%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.61%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0013号表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.0000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0014号表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		44.28%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.82%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.86%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

取り付け工
植生土のう

頁0 -0027

1 m2 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 設置

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

機-28_バックホウ運転(賃料)

クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

单第 0 -0017号表

1 目 当り

[illegible]

敷鉄板設置撤去工 撤去

1000

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間21日

单第 0 -0019号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間23日

单第 0 -0020号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

敷鉄板賃料

22 × 1524 × 3048, 802kg/枚

貸貸期間18日

单第 0 -0021号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

基本運賃

運搬距離 13.6km

製品長 12m以内 運搬質量 28.87t

单第 0 -0022号表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

積込み,取卸しに要する費用

单第 0 -0023号表

1 式 当り

[illegible]

工事数量総括表

頁0 -0036

	費目・工種明細など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備 考
本工事費						
21_前原農地			式		1	レベル 1
A箇所			式		1	レベル 2
土工			式		1	レベル 3
法面工			式		1	レベル 3
擁壁工			式		1	レベル 3
仮設工			式		1	レベル 3
B箇所			式		1	レベル 2
土工			式		1	レベル 3
法面工			式		1	レベル 3
擁壁工			式		1	レベル 3
仮設工			式		1	レベル 3
C箇所			式		1	レベル 2
土工			式		1	レベル 3
法面工			式		1	レベル 3
擁壁工			式		1	レベル 3
仮設工			式		1	レベル 3
直接工事費						

工事数量総括表

頁0 -0037

[illegible]

登録単価一覧表

頁0 -0038

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (00.04.08) (12.16)	単 価 (01.05.09) (13.17)	単 価 (02.06.10) (14.18)	単 価 (03.07.11) (15.19)	特殊集計 集計区分	
F0000000001	建設発生残土受入費 砂質土	m3						
F0000000002	杉（素材） 20cm以下長さ3-4m	本						
F0000000003	かすがい 9mm×L150mm	本						
F0000000004	ボルト・ナット・ワッシャ M120×150	組						
F0000000005	購入土 ほぐし土	m3						

特殊基礎單価一覽表

頁0 -0039

[illegible]