

数 量 総 括 表						
費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
三 石 農 地 (田)						
A箇所	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	6.8	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	4.5	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクト I	m3	1.5	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクト I	m3	6.8	
	法 面 工	畦 畔 築 立	人力築立	m	10.0	
		法 面 整 形	盛土	m2	12.0	
		張 芝 工	全面張 人工芝 肥料袋なし	m2	13.5	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.5 t=0cm	m2	9.0	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	3.5	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B450	m	5.0	
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	2.2	
	仮設道路(敷鉄板)	敷 鉄 板 設 置	t22 × 1,524 × 3,048mm	m2	123.0	
		敷 鉄 板 撤 去	t22 × 1,524 × 3,048mm	m2	123.0	
		敷 鉄 板 賃 料	t22 × 1,524 × 3,048mm	枚	27.0	供用日数:15日

数 量 総 括 表

10/545

費 目	工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	数 量	備 考
	運 搬 費	敷 鉄 板 運 搬	積込・取り卸し費用 工区内運搬	式	1.0	総重量:21.65t
B箇所	土 工	機 械 掘 削	バックホウ0.28m3級	m3	19.4	
		機 械 床 掘	バックホウ0.28m3級	m3	15.7	
		機 械 併 用 埋 戻	コンパクト I	m3	4.3	
		機 械 併 用 盛 土	コンパクト I	m3	59.7	
		土 砂 等 運 搬	購入土 4t積級ダンプ 運搬距離1.3km	m3	37.2	
		購 入 土	砂質土	m3	44.6	37.2*1.2
	法 面 工	畦 畔 築 立	人力築立	m	19.0	
		法 面 整 形	盛土	m2	89.7	
		張 芝 工	全面張 人工芝 肥料袋なし	m2	95.4	
	擁 壁 工	ブ ロ ッ ク 練 積	1:0.5 t=0cm	m2	38.0	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	16.5	
		ブ ロ ッ ク 基 礎 工	A300-B450	m	19.0	
		取 り 付 け 工	植生土のう	m2	5.5	
	仮設道路(敷鉄板)	敷 鉄 板 設 置	t22×1,524×3,048mm	m2	147.0	
		敷 鉄 板 撤 去	t22×1,524×3,048mm	m2	147.0	

